



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Appalto in Global Service di Servizi Integrati per la  
manutenzione degli edifici, di proprietà e/o in  
disponibilità dell'Ateneo di Catania – LOTTO 1

## ALLEGATO N. 9 CAPITOLATO TECNICO D.U.V.R.I.

Il Progettista

Il Responsabile Unico del Progetto



**Università degli Studi di Catania**

Piazza Università, 2 - 95131 Catania (CT)

Tel.: 0957307850 - Fax: 095316084

E-Mail: protocollo@unict.it

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

**obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione**

(Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**LUOGO e DATA:** Catania, \_\_\_\_\_

**REVISIONE:** 0

**MOTIVAZIONE:** Affidamento Biennale:  
Appalto in Global Service di Servizi Integrati per la manutenzione degli edifici, di  
proprietà e/o in disponibilità dell'Ateneo di Catania - **Lotto 1 - Centro Urbano**

**IL TECNICO REFERENTE**

(Dott. Ing. Salvatore Pulvirenti)

**IL VICARIO DEL DIRIGENTE**

(Dott. Ing. Agatino Pappalardo)

**IL DATORE DI LAVORO DITTA ESTERNA**

\_\_\_\_\_

---

## PREMESSA

---

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito con modificazioni dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**;
- **D.L. 12 maggio 2012, n. 57**, convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2012, n. 101**;
- **L. 1 ottobre 2012, n. 177**;
- **L. 24 dicembre 2012, n. 228**;
- **D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32**;
- **D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44**;
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**;
- **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 99**;
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modificazioni dalla **L. 15 ottobre 2013, n. 119**;
- **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125**;
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19**;
- **D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81**;
- **L. 29 luglio 2015, n. 115**;
- **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151**;
- **D.L. 30 dicembre 2015, n. 210** convertito con modificazioni dalla **L. 25 febbraio 2016, n. 21**;
- **D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39**;
- **D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159**;
- **D.L. 30 dicembre 2016, n. 244** convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2017, n. 19**;
- **D.L. 4 ottobre 2018, n. 113** convertito con modificazioni dalla **L. 1 dicembre 2018, n. 132**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17**;
- **D.L. 02 maggio 2020**;
- **D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44**;
- **D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101**;
- **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125** convertito con modificazioni dalla **L. 27 novembre 2020, n. 159**;
- **D.L. 28 ottobre 2020, n. 137** convertito con modificazioni dalla **L. 18 dicembre 2020, n. 176**;
- **D.L. 11 febbraio 2021**;
- **D.L. 20 dicembre 2021**;
- **D.L. 27 dicembre 2021**;
- **D.L. 4 maggio 2023, n. 48** convertito con modificazioni dalla **L. 3 luglio 2023, n. 85**.

Nei capitoli successivi sono riportate, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

### Modalità di elaborazione

Il datore di lavoro ha promosso -ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008- la cooperazione ed il coordinamento con il datore di lavoro della ditta appaltatrice, elaborando, all'esito, il presente documento.

## Contenuti del documento

---

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il presente documento viene redatto sulla base delle attività in forma generale riguardanti le manutenzioni programmate dei punti 1,2,3,4,5 e 6 da svolgere negli edifici relativi al lotto 1.

Pertanto, lo stesso è stato valutato condensando i rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il presente documento dovrà, prima dell'inizio dell'esecuzione delle singole attività di manutenzione programmata o a guasto, essere integrato riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'intervento a cura della direzione lavori per l'esecuzione del servizio.

Tale documento, firmato dal DL o suo delegato e dal rappresentante della Ditta esecutrice per accettazione, dovrà essere allegato al DUVRI generale e divenire parte integrante del contratto.

I principali rischi di interferenza sono:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore.

Il presente documento contiene, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una descrizione delle attività oggetto di appalto;
- le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo, in cui è destinata ad operare la ditta esterna, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla ditta committente in relazione alla propria attività;
- un'unica relazione -evidenza della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro- indicante le misure di prevenzione e protezione attuate per l'attività oggetto di appalto, da coordinarsi con le attività lavorative interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.

## Manutenzione programmata

---

N.1 - MANUTENZIONE Aree grigie e segnaletica stradale (vedi Allegato tecnico specifico N°4)

N.2 - MANUTENZIONE Edile e arredi (vedi allegato tecnico specifico N°3)

N.3 - MANUTENZIONE Impianti idrici, fognari, sanitari (vedi allegato tecnico specifico N°5)

N.4 - MANUTENZIONE Impianti di climatizzazione (vedi allegato tecnico specifico N°6)

N.5 - MANUTENZIONE Impianti Speciali (vedi allegato tecnico specifico N°7)

N.6 - MANUTENZIONE Impianti Elevatore (vedi allegato tecnico specifico N°8)



## Sospensione dei lavori

---

In caso d'inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

## Oneri e doveri

---

Prima dell'affidamento dei lavori L'Università di Catania provvederà a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (secondo quanto definito nell'allegato XVII al DLgs 81/08), ed eventuale l'applicazione di un "Sistema di Qualità".
- fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le eventuali specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare prima dell'affidamento dei lavori.
- la consegna, ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza, di ogni edificio da parte della direzione per l'esecuzione del servizio al responsabile o preposto della ditta. Dovrà essere compilato apposito modulo di avvenuta consegna dei luoghi in condizioni di sicurezza (vedi format allegato).

Rimane a carico dell'Impresa Appaltatrice:

- il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati;
- l'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della propria struttura;
- la informazione e formazione di tutto il personale;
- la sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.


In particolare, viene precisato che l'attività dei dipendenti della ditta Appaltatrice deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal regolare Contratto di Appalto e dal presente DUVRI con l'avvertenza che saranno a carico della stessa eventuali oneri che venissero a scaturire dall'inosservanza delle norme in essi riportate.

## **DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI**

### **dati aziendali della ditta committente**

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali della ditta committente, ovvero la ragione sociale e le generalità del datore di lavoro.

#### **AZIENDA**



|                 |  |
|-----------------|--|
| Ragione sociale | <b>Università degli Studi di Catania</b> |
| Indirizzo       | <b>Piazza Università, 2</b>              |
| CAP             | <b>95131</b>                             |
| Città           | <b>Catania (CT)</b>                      |
| FAX             | <b>095316084</b>                         |
| Codice Fiscale  | <b>02772010878</b>                       |
| Partita IVA     | <b>02772010878</b>                       |

#### **Datore di Lavoro**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Nominativo | <b>Corrado Rosario Spinella</b> |
| Qualifica  | <b>Direttore Generale</b>       |
| Indirizzo  | <b>Piazza Università, 2</b>     |
| CAP        | <b>95131</b>                    |
| Città      | <b>Catania (CT)</b>             |

#### **Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione**

|            |  |
|------------|--|
| Nominativo | <b>Ing. Fabio Giovanni Domenico Filippino</b>  |
| Qualifica  | <b>Ingegnere</b>                               |
| Indirizzo  | <b>via San Nullo n.5/i (palazzo San Nullo)</b> |
| CAP        | <b>95100</b>                                   |
| Città      | <b>Catania (CT)</b>                            |

## Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

---

Nominativo **Dott. Giuseppe Caccia**  
Qualifica **Dottore agronomo**  
Indirizzo **via San Nullo n.5/i (palazzo San Nullo)**  
CAP **95100**  
Città **Catania (CT)**  
Telefono **095/7307866**

Nominativo **Geom. Giuseppe Mignemi**  
Qualifica **Geometra**  
Indirizzo **via San Nullo n.5/i (palazzo San Nullo)**  
CAP **95100**  
Città **Catania (CT)**  
Telefono **095/7307871**

Nominativo **Dott. Antonio Brogra**  
Qualifica **Dottore Biologo**  
Indirizzo **via San Nullo n.5/i (palazzo San Nullo)**  
CAP **95100**  
Città **Catania (CT)**  
Telefono **095/7307095**

Nominativo **Dott.ssa Maria Marino**  
Qualifica **Dottore Geologo**  
Indirizzo **via San Nullo n.5/i (palazzo San Nullo)**  
CAP **95100**  
Città **Catania (CT)**

Nominativo **Ing. Salvatore Camuglia**  
Qualifica **Ingegnere**  
Indirizzo **via San Nullo n.5/i (palazzo San Nullo)**  
CAP **95100**  
Città **Catania (CT)**

Nominativo **Ing. Santi Carciotto**  
Qualifica **Ingegnere**  
Indirizzo **via San Nullo n.5/i (palazzo San Nullo)**  
CAP **95100**  
Città **Catania (CT)**

Nominativo **Dott.ssa Emanuela Arena**  
Qualifica **Dottoressa**  
Indirizzo **via San Nullo n.5/i (palazzo San Nullo)**  
CAP **95100**  
Città **Catania (CT)**

Nominativo **Dott.ssa Cleria Zarba**  
Qualifica **Dottoressa**  
Indirizzo **via San Nullo n.5/i (palazzo San Nullo)**  
CAP **95100**  
Città **Catania (CT)**

## **DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA**

### **dati aziendali della ditta esterna e oggetto dell'appalto**

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali della ditta appaltatrice, ovvero la ragione sociale e le generalità del datore di lavoro.

#### **Ditta esterna**

---

Ragione sociale  
Tipo impresa  
Indirizzo  
CAP  
Città  
Telefono  
FAX  
Internet  
E-mail  
Codice Fiscale  
Partita IVA

#### **Datore di lavoro**

---

Nome  
Cognome  
Qualifica

#### **Oggetto dell'appalto**

---

Pulizia ordinaria delle aule scolastiche (spolveratura, ritiro rifiuti, spazzolatura, lavaggio e pulizia di superfici vetrate e arredi).

## **DESCRIZIONE delle ATTIVITA'**

### **descrizione delle attività svolte dalla ditta esterna**

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da interferenze e l'indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (riportate nel capitolo "COORDINAMENTO delle INTERFERENZE") sono state precedute da un'attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività oggetto di appalto suddivise per ogni categoria di intervento programmato.

Tali attività lavorative sono state dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni espletate dagli addetti della ditta esterna e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro o sostanze o preparati chimici eventualmente impiegati.

### **Manutenzione programmata**

---

- N.1 - MANUTENZIONE Aree grigie e segnaletica stradale (vedi Allegato tecnico specifico N°4)
- N.2 - MANUTENZIONE Edile e arredi (vedi allegato tecnico specifico N°3)
- N.3 - MANUTENZIONE Impianti idrici, fognari, sanitari (vedi allegato tecnico specifico N°5)
- N.4 - MANUTENZIONE Impianti di climatizzazione (vedi allegato tecnico specifico N°6)
- N.5 - MANUTENZIONE Impianti Speciali (vedi allegato tecnico specifico N°7)
- N.6 - MANUTENZIONE Impianti Elevatori (vedi allegato tecnico specifico N°8)

### **Descrizione dettagliata delle attività relative alla Manutenzione di Aree grigie e segnaletica stradale** (vedi Allegato tecnico specifico N°4)

---

Il servizio "Manutenzione Aree Grigie e Segnaletica orizzontale e Verticale" comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutte le componenti relative alle aree grigie e alla segnaletica orizzontale e verticale del patrimonio immobiliare oggetto dell'appalto: In riferimento alle definizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Manutenzione ordinaria comprende:

- La Manutenzione ordinaria programmata.
- La Manutenzione ordinaria riparativa.

### **Descrizione dettagliata delle attività relative alla Manutenzione Edile e arredi** (vedi allegato tecnico specifico N°3)

---

Il servizio "Manutenzione Edile" comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutte le componenti edili del patrimonio immobiliare oggetto dell'appalto e si compone dei seguenti 4 sottoservizi:

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 2A | Edile / Opere murarie        |
| 2B | Carpenteria / Opere in ferro |
| 2C | Falegnameria                 |
| 2D | Serramentistica              |

In riferimento alle definizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Manutenzione ordinaria comprende:

- La Manutenzione ordinaria programmata.
- La Manutenzione ordinaria riparativa.

## Descrizione dettagliata delle attività relative alla Manutenzione Impianti Idrici, Fognari e Sanitari

(vedi allegato tecnico specifico N°5)

---

Il servizio "Manutenzione Impianti Idrico-sanitari" comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutte le componenti impiantistiche del patrimonio immobiliare Impianti idrico-sanitari e fognari in riferimento alle definizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Manutenzione ordinaria comprende:

- La Manutenzione ordinaria programmata.
- La Manutenzione ordinaria riparativa.

## Descrizione dettagliata delle attività relative alla Manutenzione Impianti di climatizzazione

(vedi allegato tecnico specifico N°6)

---

Il servizio "Manutenzione Impianti di climatizzazione" riguarda la manutenzione, la gestione, la conduzione di tutti gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione e condizionamento, preposti al mantenimento dei prefissati stati termo-igrometrici degli ambienti ed l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, all'interno degli edifici dell'Università di Catania.

Il Servizio risulta così suddiviso:

|     |  |
|-----|--|
| 3.1 | Climatizzazione con impianti alimentati a combustibile |
| 4.1 | Climatizzazione con impianti alimentati elettricamente |

In particolare il servizio si riferisce alla climatizzazione, tanto invernale quanto estiva, degli ambienti, negli edifici citati nella tabella successiva.



## Descrizione dettagliata delle attività relative alla Manutenzione Impianti Speciali

(vedi allegato tecnico specifico N°7)

---

Il servizio "Manutenzione Impianti Speciali" comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutte le componenti impiantistiche speciali del patrimonio immobiliare Impianti speciali.

Ai fini del presente Capitolato, e in riferimento alle definizioni riportate riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Manutenzione ordinaria comprende:

- La Manutenzione ordinaria programmata.
- La Manutenzione ordinaria riparativa.

## Descrizione dettagliata delle attività relative alla Manutenzione Impianti Elevatori

(vedi allegato tecnico specifico N°8)

---

Il servizio "Manutenzione Impianti Elevatori" comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutte le componenti impiantistiche speciali del patrimonio immobiliare Impianti speciali.

Ai fini del presente Capitolato, e in riferimento alle definizioni riportate riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Manutenzione ordinaria comprende:

- La Manutenzione ordinaria programmata.
- La Manutenzione ordinaria riparativa.

## STRUTTURE DESTINATARIE DEI LAVORI

### LOTTO 1 - Centro Urbano

| Elenco<br>(progressivo) | EDIFICIO  | Quantità e<br>presenza |        |
|-------------------------|---|------------------------|--------|
|                         |   | Sup.                   | Vol.   |
|                         |   | [mq]                   | [mc]   |
|                         |   |                        |        |
| A1                      | Palazzo Centrale Universitario                    | 4094                   | 21000  |
| A2                      | Palazzo delle Scienze                             | 10449                  | 40200  |
| A3                      | Cittadella di Via Androne                         | 5648                   | 25000  |
| A4                      | Palazzo Ingrassia                                 | 3192                   | 13600  |
| A5                      | Museo Storia Patria e Archivio Ceramografico      | 300                    | 1200   |
| A6                      | Orto Botanico                                     | 1634                   | 6200   |
| A7                      | Palazzo Sangiuliano                               | 5974                   | 33600  |
| A8                      | Ex Monastero dei Benedettini                      | 16869                  | 136500 |
| A9                      | Villa Cerami                                      | 1774                   | 10500  |
| A10                     | Edificio via Gallo                                | 3495                   | 13650  |
| A11                     | Villa Citelli                                     | 867                    | 5250   |
| A12                     | Palazzo Paternò Raddusa                           | 3875                   | 17500  |
| A13                     | Palazzo Dusmet                                    | 3564                   | 13650  |
| A14                     | Villa Zingali Tetto                               | 1684                   | 8750   |
| A15                     | Edificio Ramondetta                               | 6594                   | 30300  |
| A16                     | Ex Tipografia                                     | 814                    | 3150   |
| A17                     | Appartamento                                      | 264                    | 1300   |
| A18                     | Chiesa della Purità                               | 777                    | 4200   |
| A19                     | Uffici e foresteria (via Penninello)              | 628                    | 2400   |
| A20                     | Edificio S. Agata La Vetere                       | 1365                   | 10850  |
| A21                     | Archivio Generale                                 | 887                    | 3670   |
| A22                     | Palazzo Fortuna                                   | 2326                   | 16450  |
| A23                     | Palazzetto via Iacona                             | 396                    | 2100   |
| A24                     | Dipartimento di Botanica (2 vani)                 | 50                     | 200    |
| A25                     | Dipartimento di Botanica, Laboratorio Artigianale | 25                     | 100    |
| A25                     | Dipartimento di Botanica, n°3 e 5                 | 50                     | 200    |
| A27                     | Dipartimento di Botanica, Casa P.T.               | 50                     | 200    |
| A28                     | Dipartimento di Botanica, Bottega P.T.            | 25                     | 100    |
| A29                     | Dipartimento di Botanica, Locale Deposito P.T.    | 25                     | 100    |
| A30                     | Archivio (P.T di palazzo)                         | 531                    | 2970   |
| A31                     | Ex Conservatorio delle Vergini di S. Agata        | 2494                   | 17150  |
| A32                     | Polo via Gravina                                  | 1526                   | 4370   |
| A33                     | Ex Accademia delle Belle Arti                     | 2041                   | 9600   |
| A34                     | Ex Conservatorio Vergini al Borgo                 | 1856                   | 17150  |
| A35                     | Polo Didattico Roccaromana                        | 4805                   | 17500  |

|                                   |  |         |         |
|-----------------------------------|--|---------|---------|
| A36                               | Museo della Scienza                                | 2127    | 12762   |
| A37                               | Palazzo Gioeni                                     | 1089    | 31150   |
| A38                               | Palazzotto Biscari                                 | 472     | 2360    |
| A39                               | Uffici e foresteria                                | 875     | 3700    |
| A40                               | Uffici Dipartimento di Scienze Politiche           | 1300    | 5200    |
| A41                               | Palazzo Bellini                                    | 1410    | 6650    |
| A42                               | Edificio via Sangiuliano                           | 1624    | 6370    |
| A43                               | Edificio via Umberto                               | 1223    | 4730    |
| A44                               | Deposito e Archivio                                | 1163    | 4200    |
| A45                               | Garage   | 178     | 420     |
| A46                               | Facoltà di Giurisprudenza - archivio e deposito    | 100     | 400     |
| A47                               | Aule Dip. Scienze della Formazione                 | 1641    | 6564    |
| A48                               | Centro di studi filologici e linguistici siciliani | 122     | 450     |
| Quantità parziali EDIFICI Lotto 1 |  | 104.272 | 575.616 |
|                                   |  |         |         |

## **DURATA DEI LAVORI E PERIODICITA'**

| FASI | ATTIVITA'   | GIORNI IMPIEGATI  |
|------|-------------|-------------------|
| 1    | Ordinaria   | 6 gg. Settimanali |
| 2    | Programmata | 6 gg. Settimanali |
| 3    | Riparativa  | 6 gg. Settimanali |

L'azienda Appaltatrice dovrà fornire all'azienda committente il proprio piano operativo di sicurezza, (che diviene parte integrante del presente documento) previa presa visione dei luoghi in cui dovrà operare e previa presa visione del DVR relativo all'edificio ove verranno eseguite le opere, ove dovrà evidenziare per ogni fase lavorativa la propria analisi dei rischi

I lavoratori dell'Azienda Appaltatrice, prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, dovranno essere informati e formati sui rischi presenti all'interno dei locali o edifici ove insistono i lavori da eseguire, da parte della stessa Azienda Appaltatrice, la quale avendo preso visione del DVR individua le relative interferenze ed i relativi rischi.

I lavoratori dell'Azienda Committente, che svolge la propria attività lavorativa nei pressi dell'area interessata dalle lavorazioni, dovranno essere adeguatamente informati.

Prima dell'inizio dei lavori sarà redatto un apposito verbale di sopralluogo, nel quale saranno evidenziate tutte le condizioni da attuare per poter svolgere il lavoro in totale sicurezza, firmato debitamente dal Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice.



# **INFORMAZIONE sui RISCHI**

## **informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate**

(Art. 26, comma 1, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, si dovrà provvedere a fornire alla ditta esecutrice dei lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche tramite la presa visione del DVR relativo all'edificio in cui si dovrà operare.

### **Misure di emergenza**

La ditta esterna dovrà essere adeguatamente informata sui contenuti del Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.E.) adottato in azienda Committente.

In particolare dovranno essere fornite istruzioni dettagliate in merito a:

- le azioni che i lavoratori della ditta esterna dovranno mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure adottate per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori della ditta esterna, nonché dalle altre persone presenti.

Inoltre, il datore di lavoro della ditta esterna e i lavoratori da lui impiegati dovranno essere informati, anche mediante un sopralluogo conoscitivo dei luoghi di lavoro in cui dovranno operare, in merito a:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;
- l'ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche;
- l'ubicazione delle valvole di intercettazione del gas e di altri fluidi combustibili.

### **Rischi specifici dell'ambiente di lavoro**

Il datore di lavoro della ditta esterna, inoltre, dovrà essere adeguatamente informato sui contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato per l'edificio ove saranno eseguiti i lavori, al fine di individuare i rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta esterna.

In particolare, l'analisi dei fattori di rischio trasmissibili ai lavoratori che saranno presenti nei luoghi oggetto di intervento, consentirà di effettuare una valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.

Ogni operazione da effettuare deve prevedere:

- a) La perfetta conoscenza degli impianti di accensione luci, sistemi di allarme, e delle attrezzature e supporti informatici da azionare,
- b) L'eventuale segnalazione di apparati non funzionanti o ritenuti non idonei al loro utilizzo;
- c) Il rispetto degli avvisi/cartelli di avvertimento, nel caso di lavorazioni da parte di altre Ditte presenti in loco.
- d) Compilazione del verbale congiunto di Sopralluogo.

Nella conduzione dell'attività occorre, inoltre, adottare idonei comportamenti, in modo da assicurare che sia garantito l'esodo delle persone, e che non sussistano condizioni tali creare situazioni di potenziale pericolo.

## Informazioni accessorie

Il Direttore dei lavori, i direttori operativi ed il RUP, rimangono a disposizione del datore di lavoro o dei lavoratori della ditta esterna per rispondere alle ulteriori ed eventuali richieste di informazioni che reputassero necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attività appaltate.

## Sicurezza dell'ambiente di lavoro

Questo documento viene redatto per ottemperare agli obblighi cui al comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.e.i. e stabilire le norme per quanto attiene la cooperazione ed il coordinamento delle reciproche attività, affinché siano poste in atto misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare interferenze tra attività diverse.

Ogni modifica alle condizioni o ai rischi evidenziati, saranno tempestivamente comunicati a cura del Committente al responsabile dell'Appaltatore.

Si ritengono assodati i seguenti adempimenti:

- L'appaltatore, in fase di verifica dell'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dovrà, anche, possedere l'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei lavori commessi;
- Saranno fornite all'appaltatore informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro;
- Restano a completo carico della ditta appaltatrice, gli adempimenti in materia di formazione di cui all'art. 27 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. come specificato nell'accordo Stato/Regioni del 21.12.2011
- Restano a completo carico della ditta appaltatrice, come previsto dal comma 3 dell'art.26 del D. Lgs. 81/08, i rischi specifici propri della sua attività.
- Le comunicazioni gestionali tra il personale della ditta appaltatrice e di quella committente avvengono in conformità con quanto previsto dall'ALLEGATO XXXI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

## Regole generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Premesso che l'Azienda committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dall'attuale normativa in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi dovuti all'interferenza tra l'attività in sito dell'Appaltatore e quelle del committente, insieme alle relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si svolgerà l'attività è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla progettazione della stessa.

E' possibile, infatti, individuare i rischi derivanti dalle operazioni che si svolgeranno e che possono essere trasferiti al personale docente e tecnico-amministrativo, ovvero, agli studenti, presenti durante le medesime operazioni nelle sedi di intervento.

L'individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio potrà permettere l'introduzione di procedure e/o protezioni finalizzate alla loro minimizzazione.

I dipendenti della Ditta Appaltatrice occupati nell'immobile oggetto del contratto, devono sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono i lavori ed attenersi alle indicazioni fornite, non rimuovendo le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza posta in essere.

L'area circostante il posto di lavoro dovrà sempre essere mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali.

Le vie di fuga e le uscite di emergenza devono essere mantenute costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile ed infiammabile, e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

E' vietato abbandonare rifiuti all'interno delle sedi universitarie e la loro termodistruzione in loco.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente documento, il personale della ditta appaltatrice garantirà una figura di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che s'interfaccia operativamente con il personale responsabile dell'Azienda committente.



Dovranno essere fornite al personale della società Appaltatrice informazioni dettagliate sulla natura delle operazioni svolte dall'Università di Catania e sui rischi specifici presenti nelle aree oggetto di intervento in e dei soggetti interni ed esterni coinvolti nell'esecuzione delle stesse; in merito a questo punto l'Azienda Committente s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante la durata del contratto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Responsabile per l'esecuzione del servizio dell'Azienda Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto della ditta appaltatrice la sospensione dei lavori al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

E' compito e dovere della Direzione della ditta Appaltatrice garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 e dell'accordo Stato/Regioni del 21.12.2011, circa i rischi cui saranno esposti operando all'interno dell'area oggetto di intervento, a sorvegliare, tramite i rispettivi preposti, circa la piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati

### Rischi generali presenti in Azienda

Dovranno essere fornite al responsabile della ditta Appaltatrice, informazioni inerenti i rischi specifici e le regole generali a cui attenersi nonché ai contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato per l'edificio ove saranno eseguiti i lavori, al fine di individuare i rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta esterna, tra cui:

- Le misure di prevenzione e protezione predisposti, ( i relativi protocolli allegati al presente documento sono vincolanti e non possono essere in alcun modo soggetti a deroghe, se non espressamente autorizzate )
- Le regole di comportamento e le procedure organizzative e comportamentali definite;
- Le regole di viabilità;
- Gli impianti, i dispositivi, le attrezzature e le misure organizzative per la gestione dell'emergenza;

### Rischi specifici dei prodotti da impiegare

Durante gli interventi da eseguire, la ditta Appaltatrice, e tenuta a comunicare, alla Direzione Lavori, l'eventuale utilizzo di prodotti chimici o/o biologici al fine di evitare potenziale pericolo al personale dipendente dell'Azienda Committente e/o studenti.

### Individuazione dei rischi specifici

| TIPOLOGIA DI RISCHIO<br>INTERFERENTE   | APPLICABILE AI LAVORATORI DELLE<br>DITTE APPALTATRICI |                          |
|--|---|--------------------------|
|  | SI  | NO                       |
| <b>PER LA SICUREZZA</b>  |   |                          |
| Scivolamento, inciampi e cadute a livello<br>(caratteristiche ambiente lavoro) | <input type="checkbox"/>                              |                          |
| Caduta dall'alto   | <input type="checkbox"/>                              |                          |
| Carichi sospesi  |   | <input type="checkbox"/> |
| Seppellimento  |   | <input type="checkbox"/> |
| Caduta carichi in deposito   | <input type="checkbox"/>                              |                          |

|   |                            |                          |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Annegamento   |                            | <input type="checkbox"/> |
| Contatto elettrico                                    | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Rischi fisici: muscolo/scheletrici ed abrasioni/tagli |                            | <input type="checkbox"/> |
| Contatto con superfici ustionanti                     |                            | <input type="checkbox"/> |
| Uso fiamme libere / sostanze infiammabili             |                            | <input type="checkbox"/> |
| Uso di sostanze corrosive                             |                            | <input type="checkbox"/> |
| Investimento da mezzi mobili                          |                            | <input type="checkbox"/> |
| Atmosfere esplosive                                   |                            | <input type="checkbox"/> |
| Incendio  | <input type="checkbox"/> E |                          |
| Emergenze   | <input type="checkbox"/> E |                          |
| Condizioni climatiche avverse                         |                            | <input type="checkbox"/> |
| Lavoro in orari notturni                              |                            | <input type="checkbox"/> |
| Uso di mezzi di sollevamento mobili                   |                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>PER LA SALUTE</b>                                  |                            |                          |
| Rumore  |                            | <input type="checkbox"/> |
| Vibrazioni meccaniche                                 |                            | <input type="checkbox"/> |
| Campi elettromagnetici                                |                            | <input type="checkbox"/> |
| Radiazioni ottiche                                    |                            | <input type="checkbox"/> |
| Radiazioni ionizzanti                                 | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Esposizione a Sostanze / Agenti Chimici pericolosi    | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Esposizione ad agenti Cancerogeni e/o mutageni        |                            | <input type="checkbox"/> |
| Esposizione ad Agenti Biologici pericolosi            | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Esposizione a Polveri                                 |                            | <input type="checkbox"/> |
| Esposizione a Gas di scarico                          |                            | <input type="checkbox"/> |
| Caratteristiche igieniche ambienti di lavoro          |                            | <input type="checkbox"/> |
| Esposizione ad agenti atmosferici                     | <input type="checkbox"/>   |                          |

Legenda:

- ✓ = rischio applicabile in condizioni normali di attività  
✓E = rischio applicabile solo in condizioni di emergenza

Di seguito vengono riportate le misure di prevenzione adottate dall'azienda committente per ogni singolo rischio interferente precedentemente individuato.

***In generale qualsiasi anomalia tale da compromettere la sicurezza dei lavoratori deve produrre il blocco delle operazioni da parte del preposto di turno.***

## MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTATE

|   |   |
|---|---|
| <b>Scivolamento, inciampi e cadute a livello (caratteristiche ambiente lavoro)</b>  | – Segnalazione aree bagnate e/o con pericolo di scivolamento  |
| <b>Carichi sospesi (caduta carichi /attrezzature / materiale di fardaggio dall'alto)</b>  | – Saranno predisposti sistemi di avvertimento e di informazione sui rischi presenti   |
| <b>Caduta carichi in deposito</b>   | – cartelli di avviso e di prescrizione  |
| <b>Caduta in mare</b>   | –   |
| <b>Contatto elettrico</b>   | – Sezionamento dell'alimentazione elettrica locale  |
| <b>Investimento da mezzi di lavoro dovuto a:</b><br>1) eccessiva velocità di manovra mezzi<br>2) cattiva visibilità<br>3) mancata/errata segnalazione all'operatore<br>4) mancanza di avvertimento acustico | – Segnalazione area d'intervento  |
| <b>Traffico veicolare</b>   | –   |
| <b>Atmosfere esplosive</b>  | –   |
| <b>Incendio</b>   | – Cartelli avvisatori , impianti di spegnimento individuali o automatici  |
| <b>Emergenze</b>  | – Servizio dedicato   |
| <b>Lavoro in orari notturni</b>   | –   |
| <b>Esposizione al Rumore</b>  | –   |
| <b>Campi elettromagnetici</b>   | –   |
| <b>Esposizione a Sostanze / Agenti Chimici / Agenti Biologici pericolosi</b>  | – Sarà predisposto documento (Duvri) per quelle attività che rientreranno in questo rischio, e che riporteranno i costi della sicurezza |
| <b>Esposizione a Polveri</b>  | – Sarà predisposto documento (Duvri) per quelle attività che rientreranno in questo rischio, e che riporteranno i costi della sicurezza |
| <b>Esposizione a gas di scarico</b>   | –   |
| <b>Caratteristiche igienico-strutturali aree di lavoro</b>  | – Locali già destinati ad accogliere pubblico   |
| <b>Esposizione ad agenti atmosferici</b>  | –   |
| <b>Attività comportamentali</b>   | – Coordinamento con le normali attività didattiche/scientifiche, indicazione di percorsi ad uso esclusivo degli addetti ai lavori       |

## Uso di attrezzature specifiche

E' fatto obbligo alla società Appaltatrice garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori.

Qualora, nel corso dei lavori il personale della ditta Appaltatrice dovesse utilizzare attrezzature di proprietà dell'Università di Catania (ad es. apparato radio, apparecchi di illuminazione, attrezzature varie, mezzi di lavoro, ecc.), queste saranno messe a disposizione del preposto della ditta Appaltatrice, il quale, concordemente ad un rappresentante dell'Università di Catania, le valuterà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s. m. e i., e in caso positivo le metterà a disposizione del proprio personale.

Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/08 e s. m. e i., il Preposto della ditta Appaltatrice, eventualmente dopo confronto con la direzione, garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato adeguatamente.

## Viabilità e regole di precedenza

L'attività dovrà essere svolta previa riunione di Coordinamento con il responsabile dell'edificio, il quale formerà il personale della ditta sui percorsi e i comportamenti da seguire all'interno della struttura.

## Formazione

La società Appaltatrice dovrà impegnarsi ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08 e nell'accordo Stato/Regioni del 21.12.2011.

L'Università di Catania pretende altresì che la ditta appaltatrice impieghi solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08 e nell'accordo Stato/Regioni del 21.12.2011.

## Obblighi e divieti dei lavoratori

Nell'esecuzione delle attività di cui in oggetto, i lavoratori della ditta Appaltatrice dovranno osservare le seguenti disposizioni: Non intralciare la normale attività, per il sezionamento delle linee elettriche rivolgersi al responsabile della committente, a non modificare la viabilità prestabilita senza autorizzazione della committente.

I lavoratori della ditta Appaltatrice dovranno impegnarsi inoltre a:

- Segnalare tempestivamente al proprio preposto presente sui luoghi di lavoro, le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione delle attività;
- Adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi;

Porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona.

## Emergenze

In caso di necessità /emergenza la gestione avviene tramite l'attivazione del personale addetto alle emergenze.

Tale personale è presente in orario lavorativo presso U.P.S. Tel. 095/7307864

## 1) Prevenzione Incendi

---

Al segnale d'allarme il personale esterno deve:

- 1) Interrompere il lavoro;
- 2) Disinserire le varie macchine ed attrezzature utilizzate collegate alla linea elettrica.
- 3) Lasciare in condizione di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate.
- 4) Allontanarsi dai locali seguendole indicazioni delle squadre di emergenza.
- 5) Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del coordinatore delle emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro l'addetto designato, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

## 2) Evacuazione

---

Al segnale d'allarme il personale esterno deve:

- 1) Interrompere il lavoro.
- 2) Disinserire le varie macchine ed attrezzature utilizzate collegate alla linea elettrica.
- 3) Lasciare in condizione di sicurezza gli ambienti di lavoro, e le attrezzature utilizzate.
- 4) Allontanarsi dai locali seguendole indicazioni delle squadre d'emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del coordinatore delle emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

## 3) Primo Soccorso

---

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal coordinatore per le emergenze.

Al segnale d'allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme deve interrompere il suo lavoro, e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni, prestando se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

## 4) In caso di sisma

---

Il Coordinatore dell'emergenza in relazione all'intensità del terremoto deve:

- Valutare se ordinare l'evacuazione immediata, ed eventualmente, dare il segnale di stato d'allarme;
- Interrompere immediatamente l'erogazione del gas e dell'energia elettrica;
- Avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
- Coordinare tutte le operazioni attinenti.

I docenti devono:

- Mantenersi in continuo contatto con il coordinatore, attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.

Gli studenti devono:

- Dirigersi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza,

- Proteggersi durante il sisma dalle cadute d'oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi ;
- Nel caso si proceda all'evacuazione seguire le norme specifiche d'evacuazione.

I docenti devono:

- Con l'aiuto di chiunque sia presente, condurre in luogo sicuro gli alunni disabili.
- Far mantenere la calma durante l'esodo ai presenti

Gli esterni devono:

- Seguire le indicazioni dei Coordinatori d'emergenza.
- Se in prossimità di vie di fuga, dirigersi con calma verso un luogo sicuro.

Prestare aiuto a chi per qualunque motivo è impedito nell'attività di evacuazione.



# **COORDINAMENTO delle INTERFERENZE**

## **coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori**

(Art. 26, comma 2, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato l'esito della cooperazione e del coordinamento intercorsi tra i datori di lavoro al fine di eliminare o, quantomeno, ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori -di entrambe le aziende- durante i lavori oggetto di appalto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

### **Descrizione dettagliata del coordinamento**

Nel successivo paragrafo sono indicate le misure di prevenzione e protezione poste in essere dalle aziende, di comune accordo, al fine di eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività della ditta esterna (attività esterne) -che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro della ditta committente- e le attività correntemente effettuate dalla ditta committente (attività interne).

#### **Chiusura infrasettimanale o giornaliera**

Le attività lavorative effettuate dalla ditta esterna sono programmate negli orari di chiusura giornaliera dell'azienda.

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce, inoltre, che il responsabile operativo e l'incaricato della ditta esecutrice dei lavori, potranno interrompere i lavori, qualora, nel proseguo delle attività, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a segnalare all'Azienda Committente, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime figure (impresa e lavoratori autonomi) potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico professionale, da eseguirsi da parte del responsabile del progetto (RUP), e previa verifica degli obblighi previsti dall'art.90 del D.L.81/08 di nomina del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché data di assunzione, indicazioni del committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto dal D.Lgs 81/2008 e sue modifiche apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010).

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Logo Ditta<br>(eventuale)    | < spazio destinato alla colorazione ><br>(eventuale)           |
| <b>PERSONALE DI CANTIERE</b> |  |
| FOTO                         | TESSERA N° _____   |
|                              | Generalità del Lavoratore1<br>< nome cognome data di nascita > |
|                              | Data di assunzione   |
|                              | Generalità del Datore di Lavoro                                |

FAC SIMILE DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO

## Misure di prevenzione e protezione accessorie

---

Il datore di lavoro della ditta committente rimane a disposizione del datore di lavoro o dei lavoratori della ditta esterna per rispondere alle ulteriori ed eventuali richieste di informazioni che reputassero necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attività appaltate.

## Modalità ed organizzazione misure di prevenzione e protezione accessorie

---

A seguito della valutazione dei rischi interferenti, nei paragrafi seguenti, vengono indicate le modalità operative specifiche da adottare da parte della ditta appaltatrice nelle operazioni di propria competenza.

## Modalità Operatività Specifiche

---

Qualora, durante lo svolgimento delle operazioni, il preposto della ditta Appaltatrice riscontrasse, direttamente o tramite segnalazione di propri lavoratori, anomalie rispetto alle condizioni di normalità o condizioni di pericolo grave, immediato o non valutato, deve **sospendere** le operazioni e contattare immediatamente il Preposto dell'Università di Catania .

E' responsabilità del Preposto (ed eventualmente anche del responsabile operativo se interpellato a causa di una situazione particolarmente delicata), definire le procedure e le modalità di lavoro atte a ridurre al minimo i rischi legati alle anomalie segnalate ed all'interferenza tra il lavoro delle varie imprese. Questi ultimi non devono autorizzare la ripresa delle operazioni fintanto che i rischi non siano stati rimossi con le modalità previste al paragrafo precedente.

Una particolare attenzione deve essere posta per quanto concerne il rischio elettrico adottando le seguenti prescrizioni generali sui collegamenti all'impianto elettrico nei siti dove effettuare il servizio in appalto:

- prima dell'inizio delle operazioni in appalto è necessario ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la situazione dell'impianto elettrico sul quale si devono collegare le varie apparecchiature, per tenere in particolare considerazione le caratteristiche dell'impianto stesso ed evitare di interferire con sovraccarichi su una eventuale linea non idonea;
- tutte le operazioni di attacco e stacco dovranno essere effettuate dopo avvenuto sezionamento della linea.

Al termine dell'attività e durante le interruzioni delle operazioni, le alimentazioni di energia impiegate dal personale dell'appaltatore dovranno essere interrotte, le attrezzature dovranno essere disattivate e rese non impiegabili da personale non autorizzato.

Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare:

- 1) il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (verificare eventuale rottura dell'isolamento)
- 2) la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra.

Bisogna accertarsi che il Q.E. di zona sia dotato di interruttore MTD.

L'alimentazione elettrica dell'apparecchio da utilizzare deve avvenire mediante una prolunga flessibile multipolare a doppio isolamento con cavi del tipo FG o N1VV-K secondo la norma CEI 20-22, la lunghezza delle prolunghie deve essere calcolata in accordo alla sezione ed al carico da sopportare secondo le tabelle UNEL, con spine dotate di serracavo, sono vietate le prolunghie dotate di multi prese ( le cosiddette pantofole); tutto il materiale elettrico deve riportare il marchio CE o uno dei marchi di qualità della comunità Europea.

I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i passaggi, in particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di

transito, inoltre i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio ne' sottoposti a torsione, ne agganciati su spigoli vivi o su elementi caldi.

I collegamenti volanti dovranno per quanto possibile essere evitati, ove indispensabili, i collegamenti a presa e a spina dovranno essere realizzati con prese o spine aventi un grado di protezione adeguato.

E' vietato collegare più prese multiple in sequenza.

Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili nelle prese in tensione e prima di effettuare ogni collegamento, bisogna accertare che:

- 1) l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto"
- 2) l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto".

## Disposizioni finali

---

In linea generale valgono le seguenti disposizioni:

La ditta Appaltatrice dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel contratto di appalto;

- Dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e nei suoi allegati.
- La ditta Appaltatrice dovrà fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dal Committente. Il personale dovrà interrompere l'attività in corso Sia da parte del Committente che dell'Appaltatore non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all'incolumità ed alla salute delle persone;
- In tali evenienze dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il preposto del Committente e quello dell'Appaltatore, quanto necessario per proseguire i lavori in sicurezza;
- In caso di emergenza, il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente;
- Il personale dell'Appaltatore dovrà segnalare alla committente e viceversa, ogni situazione di potenziale rischio per i lavoratori;

Il personale della ditta Appaltatrice dovrà infine operare tenendo sempre presente il divieto di non sostare o transitare sotto carichi sospesi, l'obbligo di utilizzare scale o trabattelli rispondenti ai requisiti di sicurezza prescritti.

## **COSTI PER LA SICUREZZA**

I costi della sicurezza, di cui all'allegato "A" sono stati valutati, basandosi sulle indicazioni del presente documento.

Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta e riguardano tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel presente documento.

I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.

La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative della ditta appaltatrice dall'ingresso all'uscita dei dipendenti dal luogo di lavoro della ditta appaltante.

La stima è stata calcolata in conformità al D.Lgs 12/04/06; Art.86 c 3bis del D.Lgs 163/2006 modificato dall'art.8 L 123/2007 e Direttive 2004/17/CE;2004/18/CE.

Il costo della sicurezza, di cui al suddetto Allegato "A" è da intendersi per tutta la durata del contratto (2 anni).

## CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove sopraggiungano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso inefficace.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

### Implementazione

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni impreviste nel presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

### Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni dell' appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

### Dichiarazioni

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

#### **AZIENDA APPALTANTE (Committente)**

| AZIENDA               | DATORE DI LAVORO | FIRMA |
|-----------------------|------------------|-------|
| Università di Catania |                  |       |

#### **AZIENDE APPALTATRICI**

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

| AZIENDA               | DATORE DI LAVORO | FIRMA |
|-----------------------|------------------|-------|
| La ditta Appaltatrice |                  |       |





UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della  
Manutenzione

Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza

### Verbale congiunto d'ispezione

**Contratto:** Appalto in Global Service di Servizi Integrati per la manutenzione degli edifici, di proprietà e/o in disponibilità dell'Ateneo di Catania

Denominazione Impresa:.....

Tecnico incaricato per l'impresa:.....

Tecnico incaricato dell'Università :.....

Luoghi e note da verbalizzare:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Data.....

Il Tecnico della Ditta

Il Tecnico UNICT



## APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

### Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

**Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

**Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

**Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

**Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**Addetto al servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

**Medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

**Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

**Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei

lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

**Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

**Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

**Sistema di promozione della salute e sicurezza:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

**Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

**Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

**Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

**Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

**Norma tecnica:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

**Buone prassi:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

**Linee guida:** atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

**Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

**Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

**Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

**Modello di organizzazione e di gestione:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

**Organismi paritetici:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

**Responsabilità sociale delle imprese:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

# INDICE

|  |      |           |
|--|------|-----------|
| Premessa.....  | pag. | <u>2</u>  |
| Dati identificativi aziendali.....                               | pag. | <u>5</u>  |
| Dati identificativi ditta esterna.....                           | pag. | <u>7</u>  |
| Descrizione delle attività.....                                  | pag. | <u>8</u>  |
| Strutture destinatarie dei lavori - Lotto 1 - Centro Urbano..... | pag. | <u>11</u> |
| Durata dei lavori e periodicità.....                             | pag. | <u>13</u> |
| Informazione sui rischi.....                                     | pag. | <u>14</u> |
| Coordinamento delle interferenze.....                            | pag. | <u>22</u> |
| Costi della sicurezza.....                                       | pag. | <u>25</u> |
| Conclusioni.....   | pag. | <u>26</u> |
| Verbale congiunto d'ispezione.....                               | pag. | <u>27</u> |
| Appendice.....   | pag. | <u>28</u> |

Allegato "A" - Costi della Sicurezza

Università degli Studi di Catania  
Piazza Università, 2 - 95131 Catania (CT)  
Tel.: 0957307850 - Fax: 095316084  
E-Mail: protocollo@unict.it

pag. 1

# **COSTI DELLA SICUREZZA LOTTO 1 - CENTRO URBANO**

**OGGETTO:** ALLEGATO "A"  
COSTI DELLA SICUREZZA - DUVRI LOTTO 1  
Affidamento Biennale:

**COMMITTENTE:** Appalto in Global Service di Servizi Integrati per la manutenzione degli  
edifici, di proprietà e/o in disponibilità dell'Ateneo di Catania - Lotto 1 -  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Catania, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**





| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | Quantità       | I M P O R T I |           |
|---------------------|---|----------------|---------------|-----------|
|                     |   |                | unitario      | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O   |                |               |           |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>   |                |               |           |
| 1<br>26.01.34       | Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.  | 20,00          |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 20,00          | 40,87         | 817,40    |
| 2<br>26.01.29       | Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.   | 200,00         |               |           |
|                     | SOMMANO m²  | 200,00         | 13,99         | 2'798,00  |
| 3<br>26.01.33       | Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. | 130,00<br>8,82 |               |           |
|                     | SOMMANO m   | 138,82         | 3,30          | 458,11    |
| 4<br>26.01.42       | Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.  | 15,00          |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 15,00          | 322,20        | 4'833,00  |
| 5<br>26.01.43       | Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).   | 10,00          |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 10,00          | 124,27        | 1'242,70  |
| 6<br>26.01.10       | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  | 100,00         |               |           |
|                     | SOMMANO m³  | 100,00         | 15,70         | 1'570,00  |
| 7<br>26.01.11       | Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  | 100,00         |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 100,00         | 12,52         | 1'252,00  |
|                     | A R I P O R T A R E   |                |               | 12'971,21 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|--|----------|----------|-----------|
|                     |  |          | unitario | TOTALE    |
|                     | RIPORTO  |          |          | 12'971,21 |
| 8<br>26.01.01.001   | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio                                    | 500,00   |          |           |
|                     | SOMMANO m²   | 500,00   | 7,81     | 3'905,00  |
| 9<br>26.01.01.002   | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio | 500,00   |          |           |
|                     | SOMMANO m²   | 500,00   | 8,93     | 4'465,00  |
| 10<br>26.01.02      | Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni   | 500,00   |          |           |
|                     | SOMMANO m²   | 500,00   | 1,26     | 630,00    |
| 11<br>26.01.03      | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  | 1'000,00 |          |           |
|                     | SOMMANO m²   | 1'000,00 | 3,58     | 3'580,00  |
| 12<br>26.01.41      | Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto in opera con foro completo di tappo per l'introduzione ed evacuazione dell'acqua o sabbia di zavorra. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i new-jersey della lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80 cm di altezza circa per ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.   | 90,00    |          |           |
|                     | SOMMANO cad  | 90,00    | 41,53    | 3'737,70  |
| 13<br>26.01.45.002  | Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 20 m   | 3,00     |          |           |
|                     | SOMMANO cad  | 3,00     | 462,71   | 1'388,13  |
| 14                  | Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e cintura di posizionamento  |          |          |           |
|                     | A RIPORTARE  |          |          | 30'677,04 |

COMMITTENTE:



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | Quantità | I M P O R T I |           |
|---------------------|---|----------|---------------|-----------|
|                     |   |          | unitario      | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O   |          |               | 30'677,04 |
| 26.01.47            | integrata, con dorsale imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spillacci imbottiti.   | 3,00     |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 3,00     | 207,00        | 621,00    |
| 15<br>26.03.02.002  | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00   | 8,00     |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 8,00     | 62,47         | 499,76    |
| 16<br>26.03.01.001  | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 | 8,00     |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 8,00     | 57,11         | 456,88    |
| 17<br>26.03.01.004  | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00                     | 8,00     |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 8,00     | 68,61         | 548,88    |
| 18<br>26.06.05      | Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  | 100,00   |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 100,00   | 2,13          | 213,00    |
| 19<br>26.01.03      | Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.   | 25,00    |               |           |
|                     | SOMMANO cad   | 25,00    | 34,50         | 862,50    |
| 20<br>R.01          | Riunione di coordinamento e formazione (6 ore) 2 preposti.  | 12,00    |               |           |
|                     | SOMMANO h   | 12,00    | 38,18         | 458,16    |
|                     | A R I P O R T A R E   |          |               | 34'337,22 |

COMMITTENTE:



[illegible]