



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
Piano Nazionale
COMPETENZE E TECNICHE



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Interventi di completamento Finanziamento Unione Europea - NextGeneration - MiC-PNRR M1C3-3 Intervento 1.2
(DG-MU 06/05/2022 Decreto 487)

Denominazione progetto

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento
delle barriere architettoniche presso Città della Scienza in via Simeto, Catania.

Firme e Timbri

visto il RUP:

ing. Antonio Giuseppe NIGRO

visto il COORDINATORE A.P.S.E.Ma.:

ing. Agatino PAPPALARDO

PROGETTISTI:

arch. Sebastiano PULVIRENTI

arch. Barbara CARFI

FASE: ☐ Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ☐ Progetto Definitivo ☒ Progetto Esecutivo

PROGETTO ARCHITETTONICO / Elaborati Tecnico - Amministrativi

Titolo elaborato

Costo Incidenza Manodopera

Documento / Tavola N°

TA_07

Scala

Nome file

Computo metrico estimativo

Data

luglio 2023

Revisione

0

Tabella Revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	agosto 2022	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO	arch. Pulvirenti/arch. Carfi		
1	luglio 2023	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	arch. Pulvirenti/arch. Carfi		
2					
3					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 03.01.01.002	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 SOMMANO m³	3,24	165,45	536,06	12,22	2,280
2 06.02.04.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di col ... per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per elementi di formato 20x20 cm - spessore compreso fra 28 e 35 mm. SOMMANO m²	12,72	82,55	1'050,04	105,53	10,050
3 07.01.04	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le sa ... ovvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	80,00	23,46	1'876,80	159,53	8,500
4 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	100,00	15,15	1'515,00	701,90	46,330
5 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO m³	5,00	38,71	193,55	0,00	
6 23.03.01	Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di r ... ia pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	100,00	20,15	2'015,00	701,82	34,830
7 A25117	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo SOMMANO mq	60,00	9,09	545,40	430,80	78,988
8 C45008e	Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543, esclusa molatura: spessore 8 + 8 mm SOMMANO mq	60,00	99,29	5'957,40	345,00	5,791
9 C45013c	Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNIEN 12543: blindato trasparente: spessore 6 + 6 + 6 mm SOMMANO mq	17,44	537,53	9'374,52	501,05	5,345
10 C45025f	Filo lucido eseguito sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo: su vetrate di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm SOMMANO m	120,00	21,19	2'542,80	2'010,00	79,047
11 O.C	Operaio Comune SOMMANO h	48,50	30,01	1'455,49	1'455,49	100,000
12 O.Q	Operaio Qualificato SOMMANO h	48,00	33,38	1'602,24	1'602,24	100,000
13 O.S.	Operaio Specializzato SOMMANO h	48,00	36,04	1'729,92	0,00	
14 P.01	Fornitura e posa in opera di pellicola solare protettiva. TIPO FILM NATURAL 275 XC o similari. INFORMAZIONI TECNICHE Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 ... elle superfici prima del fissaggio della pellicola, il rimontaggio del vetro e del relativo telaio e la pulitura finale.					
	A R I P O R T A R E			30'394,22	8'025,58	

[illegible]

[illegible]