




UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della **Progettazione**, dello **Sviluppo Edilizio** e della **Manutenzione**



Denominazione progetto	Progetto N°
Sostituzione di n.2 ascensori all'interno dell'ed.14 (matr. CT240/03) e di Palazzo Ramondetta (matr. CT333) CUP: E22B23000170005	17-24

visto il R.U.P.:

p.i. Salvo Anastasi

SALVO
ANASTASI
14.03.2025
14:01:41
GMT+02:00

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

dott. ing. Agatino Pappalardo

PROGETTISTI:

Impianti elevatori:

dott. ing. Nunzio Turrisi

Sicurezza in fase di progettazione:

dott. ing. Salvatore Pulvirenti

Firmato digitalmente da

**NUNZIO
TURRISI**
CN = TURRISI
NUNZIO
O = Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di Catania
C = IT

Firmato
digitalmente da

**salvatore
pulvirenti**

C = IT

PROGETTO ESECUTIVO		Impianto Elevatore	
Titolo elaborato		Documento / Tavola N°	Scala
Computo Metrico Estimativo		AM_05	-
		Data	Revisione
		marzo 25	1
Nome file	17-24_AM_05_Computo Metrico Estimativo_1.docx		
Tabella revisioni			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto
0	gennaio 25	emissione progetto	dott. ing. Nunzio Turrisi
1	marzo 25	modifica elaborati amministrativi	dott. ing. Nunzio Turrisi
2			
3			

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto n.17-24_Sostituzione di n.2 ascensori all'interno dell'edificio 14 (matr.CT240/03) e di Palazzo Ramondetta (matr.CT333)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Catania, 12/03/2025

IL TECNICO
Dott. Ing. Nunzio Turrisi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OS4 - IMPIANTI ELEVATORI (SpCat 1)							
	Edificio14 - Didattica (Cat 1)							
1 / 1 ASC.03	<p>IMPIANTO ELEVATORE GEARLESS - 900 kg (12 P.) - 1,0 m/s - corsa 16,00 m - n.5 fermate - vano in cls</p> <p>Fornitura trasporto posa in opera e messa in esercizio di un impianto elevatore a trazione elettrica con assenza della sala macchine (MRL - GEARLESS) in vano corsa in cls.</p> <p>L'impia ... ruoto ai sensi della EN 81.20/50 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori elettrici".</p> <p>Edificio 14</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	64'167,43	64'167,43
2 / 4 ASC.05	<p>SMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI E TRASPORTO A DISCARICA</p> <p>Smontaggio degli impianti esistenti, delle cabine, delle porte di piano, delle centraline, delle tubazioni dell'olio, dei cavi elettrici, delle guide e di quant'altro non più neces ... discarica, lo smaltimento, la consegna alla D.LL. del formulario e quant'altro necessario per preparare la struttura ad accogliere i nuovi impianti.</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'710,65	2'710,65
3 / 6 SIC24_11.01 .01	<p>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Vano corsa *(lung.=1,8+2,25+1,8+2,25)*(H/peso=16+3,5)</p>	1,000	8,10		19,500	157,95		
		1,000	1,80	2,250		4,05		
	A detrarre	-5,000	0,90	2,000		-9,00		
	Sommano positivi m²					162,00		
	Sommano negativi m²					-9,00		
	SOMMANO m²					153,00	8,18	1'251,54
	Edificio Ramondetta (Cat 2)							
4 / 2 ASC.03A	<p>IMPIANTO ELEVATORE GEARLESS - 630 kg (8 P.) - 1,0 m/s - corsa 21,0 m - n.7 fermate - vano in cls</p> <p>Fornitura trasporto posa in opera e messa in esercizio di un impianto elevatore a trazione elettrica con assenza della sala macchine (MRL - GEARLESS) in vano corsa in cls.</p> <p>L'impia ... ruoto ai sensi della EN 81.20/50 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori elettrici".</p> <p>Palazzo Ramondetta</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	73'739,83	73'739,83
5 / 5 ASC.05	<p>SMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI E TRASPORTO A DISCARICA</p> <p>Smontaggio degli impianti esistenti, delle cabine, delle porte di piano, delle centraline, delle tubazioni dell'olio, dei cavi elettrici, delle guide e di quant'altro non più neces ... discarica, lo smaltimento, la consegna alla D.LL. del formulario e quant'altro necessario per preparare la struttura ad accogliere i nuovi impianti.</p>					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		141'869,45

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M	LAVORI A MISURA euro	145'790,00
M:001	OS4 - IMPIANTI ELEVATORI euro	145'790,00
M:001.001	Edificio14 - Didattica euro	68'129,62
M:001.002	Edificio Ramondetta euro	77'660,38
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	4'180,00
	TOTALE euro	149'970,00
	A RIPORTARE	

[illegible]