



Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione



Denominazione progetto	Progetto N°
Interventi di allestimento di laboratori, aule e altre analoghe strutture all'interno di Villa San Saverio - progetto PNRR SAFI3 - CUP E62B24000380001.	

visto il R.U.P.:

geom. Giuseppe Nicotra



Giuseppe
Nicotra
15.10.2025
22:29:38
GMT+02:00

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

ing. Agatino Pappalardo

visto il Dirigente:

Dott. Armando Conti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Coordinatore della progettazione:

arch. Angelo Fragalà

Progettazione architettonica e am.

ing. arch. Valeria Pennisi

Strutture:

ing. Giuseppe Bartolino

Impianti climatizzazione ed impianti idrici:

ing. Giuseppe Castrogiovanni

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:

ing. Andrea Marchese



Angelo
Fragalà
16.10.2025
08:32:10
GMT+01:00

Impianti elettrici:

p.i. Alessandro Molino

Insonorizzazione e impianti audio/video:

dott. Francesco La Spina

Impianti rete dati e speciali:

dott. Angelo Russo

Capitolato speciale d'appalto e supporto RUP:

dott.ssa Germana Ragusa

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato		Documento / Tavola N°	Scala
Analisi prezzi		AM_09	
		Data	Revisione
		luglio 2025	1
Nome file	Analisi prezzi		
Rev.	Data	Tabella revisioni	
		Descrizione	Redatto
0			
1			
2			
3			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AT24_N55_a	Nolo di autocarro a cassone portata 260 q.li, 340 KW - 460 CV con gru portata 5000 kg e sbraccio 15 m, con operatore.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [AT24_N55] (Prezzario unico LL.PP. - Regione Sicilia 2024) - Nolo di au ... h	1,000	101,40	101,40	NL/AT
	(E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000	31,70	31,70	MDO/RU
	(L) varie a corpo	1,000	5,24	5,24	
	Sommano euro			138,34	
	Spese Generali 15.00% * (138.34) euro			20,75	
	Sommano euro			159,09	
Nr. 2 E.01	Fornitura e posa in opera di strutture in acciaio zincato e di listelli frangisole e precisamente: n. 5 montanti in acciaio zincato 120x40 370x130x130 con piastre di fissaggio a par ... are l'opera completa a perfetta regola d'arte conformemente ai dettagli esecutivi contenuti negli elaborati progettuali.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PE.E_01] Strutture in acciaio zincato e di listelli frangisole. n. 45 ... a corpo	1,000	75'000,00	75'000,00	MAT/PR
	(A) [AT24_N55_a] Nolo di autocarro a cassone portata 260 q.li, 340 KW - 460 C ...				
	di cui MDO/RU= 18.114%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 57.943%; h	2,000	138,34	276,68	AN
	Sommano euro			75'276,68	
	Spese Generali 15.00% * (75 276.68) euro			11'291,50	
	Sommano euro			86'568,18	
Nr. 3 E.02	Fornitura e posa in opera di FRANGISOLE INFINITY 75 DIM. 75X40 MM COLORE WOOD A MISURA compresa maggiorazione per taglio a misura. In opera compreso ogni accessorio ed ogni altro o ... l'opera completa a perfetta regola d'arte e conformemente ai dettagli esecutivi contenuti negli elaborati progettuali.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PE.E_02] FRANGISOLE INFINITY 75 DIM. 75X40 MM COLORE WOOD A MISURA. m	1,000	12,16	12,16	MAT/PR
	(E) [PE.E_03] CONTRIBUTO +5% PER PRODUZIONE A MISURA m	1,000	0,61	0,61	MAT/PR
	(E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	0,010	31,70	0,32	MDO/RU
	(E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	0,010	26,36	0,26	MDO/RU
	(E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h	0,010	2,90	0,03	NL/AT
	(E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h	0,010	8,00	0,08	NL/AT
	(L) Minuterie varie a corpo	1,000	0,10	0,10	
Nr. 4 E.03	Fornitura e collocazione di panchina costituita da una composizione di lastre monostrato in pietra sinterizzata delle dimensioni mm 1200x400, spessore mm 40, altezza 450. Gli eleme ... stero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. panchina levigata sui 4 lati nei colori a scelta della D.LL.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PE.E_22] Panchina costituita da una composizione di lastre monostrato ... cadauno	1,000	825,24	825,24	MAT/PR
	(A) [AT24_N55_a] Nolo di autocarro a cassone portata 260 q.li, 340 KW - 460 C ...				
	di cui MDO/RU= 18.114%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 57.943%; h	0,500	138,34	69,17	AN
	(E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	0,500	29,36	14,68	MDO/RU
	Sommano euro			909,09	
	Spese Generali 15.00% * (909.09) euro			136,36	
	A R I P O R T A R E			1'045,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'045,45	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 045.45) euro T O T A L E euro / cadauno			1'045,45 104,55 1'150,00	
Nr. 5 E.04	Fornitura e posa in opera alla sottostruttura di cui all'art. E.01 di PROFILO TUBOLARE ALLUMINIO 6060 60H20 sp.1,8 mm CON OCCHIELLI L= 6000, ANIMA MAGGIORATA CON OCCHIELLI inclusi ... re l'opera completa a perfetta regola d'arte conformemente ai dettagli esecutivi contenuti negli elaborati progettuali. E L E M E N T I: (E) [PE.E_04] PROFILO TUBOLARE ALLUMINIO 6060 60H20 sp.1,8 mm CON OCCHIELL ... m (E) [AT24_N117] FLEX/SMERIGLIATRICE h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.72) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.63) euro T O T A L E euro / m	1,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010	12,00 2,90 2,90 8,00 31,70 26,36	12,00 0,03 0,03 0,08 0,32 0,26	MAT/PR NL/AT NL/AT NL/AT MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.72) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.63) euro T O T A L E euro / m			12,72 1,91 14,63 1,46 16,09	
Nr. 6 E.05	Fornitura e posa in opera alla sottostruttura di cui all'art. E.01 PROFILO TUBOLARE ALLUMINIO 6060 25H20 sp.2 mm L= 3000 mm, ANIMA MAGGIORATA CON OCCHIELLI inclusi i tagli a misur ... re l'opera completa a perfetta regola d'arte conformemente ai dettagli esecutivi contenuti negli elaborati progettuali. E L E M E N T I: (E) [PE.E_05] PROFILO TUBOLARE ALLUMINIO 6060 25H20 sp.2 mm L= 3000 mm ANI ... m (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [AT24_N117] FLEX/SMERIGLIATRICE h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.47) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.59) euro T O T A L E euro / m	1,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010	6,75 31,70 26,36 2,90 8,00 2,90	6,75 0,32 0,26 0,03 0,08 0,03	MAT/PR MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.47) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.59) euro T O T A L E euro / m			7,47 1,12 8,59 0,86 9,45	
Nr. 7 E.06	Fornitura e posa in opera alla sottostruttura di DOGA SKIN AIR DIM. 219X26X2900 MM COLORE WOOD inclusi i tagli a misura e gli sfridi. In opera compreso ogni accessorio, onere e mag ... re l'opera completa a perfetta regola d'arte conformemente ai dettagli esecutivi contenuti negli elaborati progettuali. E L E M E N T I: (E) [PE.E_06] DOGA SKIN AIR DIM. 219X26X2900 MM COLORE WOOD compresa scort ... m (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [AT24_N117] FLEX/SMERIGLIATRICE h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (116.21) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (133.64) euro T O T A L E euro / mq	1,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	114,05 31,70 26,36 2,90 2,90 8,00	114,05 0,95 0,79 0,09 0,09 0,24	MAT/PR MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (116.21) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (133.64) euro T O T A L E euro / mq			116,21 17,43 133,64 13,36 147,00	
Nr. 8	Fornitura e posa in opera di PROFILO OMEGA APERTO ALLUMINIO 6060 87H25.5sp.1.5 mm L.3000 Note: -				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
E.07	Stimati 3 ml/mq. In opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere ed accessorio ... re l'opera completa a perfetta regola d'arte conformemente ai dettagli esecutivi contenuti negli elaborati progettuali. E L E M E N T I: (E) [PE.E_07] PROFILO OMEGA APERTO ALLUMINIO 6060 87H25.5sp.1.5 mm L.3000 ... m (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [AT24_N117] FLEX/SMERIGLIATRICE h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9.01) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (10.36) euro T O T A L E euro / m	1,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010	8,29 31,70 26,36 2,90 2,90 8,00	8,29 0,32 0,26 0,03 0,03 0,08 9,01 1,35 10,36 1,04 11,40	MAT/PR MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT NL/AT
Nr. 9 E.08	Fornitura e posa in opera di KIT DI FISSAGGIO PER SKIN AIR incidenza calcolata 15 pz/mq. In opera compreso ogni onere e magistero per garantire il fissaggio a pertetta regola d'arte dei manufatti di cui all'art. E.06. E L E M E N T I: (E) [PE.E_08] KIT DI FISSAGGIO PER SKIN AIR calcolati 15 pz/mq; - confezio ... cadauno (L) Trasporto a corpo Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.51) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.59) euro T O T A L E euro / cadauno	1,000 1,000	0,45 0,06	0,45 0,06 0,51 0,08 0,59 0,06 0,65	MAT/PR
Nr. 10 E.09	Fornitura e posa in opera di FRANGISOLE INFINITY 120 DIM.120X60X3000 MM COLORE WOOD compresa maggiorazione per taglio a misura. In opera compreso ogni accessorio ed ogni altro oner ... l'opera completa a perfetta regola d'arte e conformemente ai dettagli esecutivi contenuti negli elaborati progettuali. E L E M E N T I: (E) [PE.E_09] FRANGISOLE INFINITY 120 o equivalente DIM.120X60X3000 MM COL ... m (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [AT24_N117] FLEX/SMERIGLIATRICE h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (27.67) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (31.82) euro T O T A L E euro / m	1,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	25,51 31,70 26,36 2,90 2,90 8,00	25,51 0,95 0,79 0,09 0,09 0,24 27,67 4,15 31,82 3,18 35,00	MAT/PR MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT NL/AT
Nr. 11 E.10	Fornitura e posa in opera alla sottostruttura di cui all'art. E.01 PROFILO TUBOLARE ALLUMINIO 6060 30H40 sp.2 mm L=3000 ANIMA STANDARD inclusi i tagli a misura e gli sfridi. In ope ... are l'opera completa a perfetta regola d'arte conformemente ai dettagli esecutivi contenuti negli elaborati progettuali. E L E M E N T I: (E) [PE.E_10] PROFILO TUBOLARE ALLUMINIO 6060 30H40sp.2 mm L=3000 ANIMA ST ... m (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [AT24_N117] FLEX/SMERIGLIATRICE h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10.51) euro Sommano euro	1,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010	9,79 31,70 26,36 2,90 2,90 8,00	9,79 0,32 0,26 0,03 0,03 0,08 10,51 1,58 12,09	MAT/PR MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT NL/AT
	A R I P O R T A R E			12,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			12,09	
	Utili Impresa 10% * (12.09) euro			1,21	
	T O T A L E euro / m			13,30	
Nr. 12 E.11	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di supporti idonei alla realizzazione di pavimentazione flottante. SUPPORTO A TESTA F ... i oneri per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della casa produttrice. fino a 15 cm E L E M E N T I: (E) [PE.E_11] Vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su ... cadauno (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000 0,010 0,010	6,41 29,36 26,36	6,41 0,29 0,26	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			6,96	
	Spese Generali 15.00% * (6.96) euro			1,04	
	Sommano euro			8,00	
	Utili Impresa 10% * (8.00) euro			0,80	
	T O T A L E euro / cadauno			8,80	
Nr. 13 E.12	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione in pietra sinterizzata, elementi delle dimensioni mm 600 x mm 600, spessore mm 20, colore BIANCO o GRIGIO a scelta della D.L. Superficie ... nel prezzo il taglio a misura lo sfrido ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PE.E_12] Pavimentazione in pietra sintetizzata, elementi delle dimens ... m2 (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000 0,100 0,100	66,13 31,70 26,36	66,13 3,17 2,64	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			71,94	
	Spese Generali 15.00% * (71.94) euro			10,79	
	Sommano euro			82,73	
	Utili Impresa 10% * (82.73) euro			8,27	
	T O T A L E euro / m2			91,00	
Nr. 14 E.13	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in pietra sintetizzata, elementi angolari per la realizzazione dello scalino, colore CHIARO a scelta della D.L. Superficie con elevata r ... nel prezzo il taglio a misura lo sfrido ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PE.E_13] Pezzi speciali in pietra sinterizzata, elementi angolari per ... m2 (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000 0,050 0,050	89,50 31,70 26,36	89,50 1,59 1,32	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			92,41	
	Spese Generali 15.00% * (92.41) euro			13,86	
	Sommano euro			106,27	
	Utili Impresa 10% * (106.27) euro			10,63	
	T O T A L E euro / m²			116,90	
Nr. 15 E.14	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione drenante, decorativa e continua per l'impiego in ambienti esterni, presenta elevata resistenza all'usura ed è dotata di ottime proprietà ... e ed ogni onere e magistero per dare la pavimentazione completa a perfetta regola d'arte nei colori a scelta della D.LL. E L E M E N T I: (E) [PE.E_14] PRODOTTO TRI-COMPONENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIO ... mqxcm (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (L) nolo attrezzature varie per realizzazione (betoniera, stagge, frattazzi, elicottero, etc.) a corpo (L) nolo attrezzature varie per realizzazione (betoniera, stagge, frattazzi, elicottero, etc.) a corpo	1,500 0,650 0,650 1,000 1,000	48,00 31,70 29,36 4,29 2,59	72,00 20,61 19,08 4,29 2,59	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			118,57	
	Spese Generali 15.00% * (118.57) euro			17,79	
	A R I P O R T A R E			136,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			136,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (136.36) euro			136,36 13,64	
	T O T A L E euro / mq			150,00	
Nr. 16 E.15	Fornitura e posa in opera di Pergola bioclimatica dim. mm. 4000x3301x7950 KE- KEDRY PLUS KEDRY PLUS o equivalente come da disegni esecutivi riportati negli elebrati di progetto - S ... CE e conformi alla UNI EN 13561:2015 e alle direttive di legge applicabili. Le vetrate conformi alla UNI EN 14351:2018. E L E M E N T I: (E) [PE.E_15] Pergola bioclimatica dim. mm. 4000x3301x7950 KE- KEDRY PLUS ... cadauno (A) [AT24_N55_a] Nolo di autocarro a cassone portata 260 q.li, 340 KW - 460 C ... di cui MDO/RU= 18.114%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 57.943%; h (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [AT24_N117] FLEX/SMERIGLIATRICE h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h (L) Minuterie varie a corpo	1,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 1,000	75'000,00 138,34 31,70 29,36 2,90 2,90 121,50	75'000,00 3'320,16 760,80 704,64 69,60 69,60 121,50	MAT/PR AN MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (80 238.30) euro			80'238,30 12'035,75	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (92 274.05) euro			92'274,05 9'227,41	
	T O T A L E euro / cadauno			101'501,46	
Nr. 17 E.16	Fornitura e posa in opera di Pergola bioclimatica dim mm. 10000x3345x4050 KE - KEDRY PRIME 3L o equivalente come da disegni esecutivi riportati negli elebrati di progetto - Struttu ... CE e conformi alla UNI EN 13561:2015 e alle direttive di legge applicabili. Le vetrate conformi alla UNI EN 14351:2018. E L E M E N T I: (E) [PE.E_16] Pergola bioclimatica dim mm. 10000x3345x4050 KE - KEDRY PRIM ... cadauno (A) [AT24_N55_a] Nolo di autocarro a cassone portata 260 q.li, 340 KW - 460 C ... di cui MDO/RU= 18.114%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 57.943%; h (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [AT24_N117] FLEX/SMERIGLIATRICE h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (L) Minuterie varie a corpo	1,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 1,000	115'000,00 138,34 31,70 29,36 2,90 8,00 128,26	115'000,00 3'320,16 760,80 704,64 69,60 192,00 128,26	MAT/PR AN MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (120 245.06) euro			120'245,06 18'036,76	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (138 281.82) euro			138'281,82 13'828,18	
	T O T A L E euro / cadauno			152'110,00	
Nr. 18 E.17	Fornitura e posa in opera di Pergotenda retrattile "A100 Star" dell'azienda KE. Dimensioni: 7000x3000x4000; Inclusi: Tettuccio; Motore Somfy io Sunilus - Motore=Newton; Telecomando ... ergole e le coperture bioclimatiche marcate CE e conformi alla UNI EN 13561:2015 e alle direttive di legge applicabili. E L E M E N T I: (E) [PE.E_17] Pergotenda retrattile "A100 Star" dell'azienda KE o equivale ... cadauno (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (L) Minuterie varie a corpo	1,000 16,000 16,000 16,000 16,000 1,000	14'000,00 31,70 29,36 8,00 2,90 18,59	14'000,00 507,20 469,76 128,00 46,40 18,59	--- MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15 169.95) euro			15'169,95 2'275,49	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (17 445.44) euro			17'445,44 1'744,54	
	A R I P O R T A R E			19'189,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			19'189,98	
	T O T A L E euro / cadauno			19'189,98	
Nr. 19 E.18	Fornitura e posa in opera di Tenda ombreggiante a vela "KOLIBRIE" dell'azienda KE. Dimensioni: 3200x3300x3200; Colore:corten. Inclusi: Base zavorrabile; Faretto Led; Motore Somfy 4 ... comando Somfy Situo 1 Soliris RTS Pure II; Gruppo comando luci RTS 60 Watt. Spese di trasporto e posa in opera compresi. E L E M E N T I: (E) [PE.E_18] Tenda ombreggiante a vela "KOLIBRIE" dell'azienda KE o equiv ... cadauno (A) [M.01_OS] Operaio Specializzato (Tab. Min. Dicembre 2023) di cui MDO/RU= 79.033%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (A) [M.02_OQ] Operaio Qualificato (Tab. Min. Dicembre 2023) di cui MDO/RU= 79.052%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (L) Minuterie varie a corpo	1,000 2,500 2,500 1,000	11'000,00 31,70 29,36 4,59	11'000,00 79,25 73,40 4,59	MAT/PR AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (11 157.24) euro			11'157,24 1'673,59	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (12 830.83) euro			12'830,83 1'283,08	
	T O T A L E euro / cadauno			14'113,91	
Nr. 20 E.19	Fornitura e collocazione di fioriera costituita da una composizione di lastre monostrato in pietra sintetizzata delle dimensioni mm 1200x600, spessore mm 20, altezza 600. Gli eleme ... prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. panchina bianca levigata sui 4 lati. E L E M E N T I: (E) [PE.E_19] Fioriera costituita da una composizione di lastre monostrato ... cadauno (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [AT24_N55] (Prezario unico LL.PP. - Regione Sicilia 2024) - Nolo di au ... h	1,000 1,000 1,000 1,000	815,21 29,36 26,36 101,40	815,21 29,36 26,36 101,40	MAT/PR MDO/RU MDO/RU NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (972.33) euro			972,33 145,85	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 118.18) euro			1'118,18 111,82	
	T O T A L E euro / cadauno			1'230,00	
Nr. 21 E.20	Fornitura e posa in opera di Set Tavolo/panche da Pic-nic tipo Orbit di Ital-Way mmcità circolare da 4 posti, struttura monoblocco in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a p ... olo, ganci di cortesia appendi-borsa. Dim. ingombro 1845x1845x765h mm. Autoportante, con piedini di appoggio regolabili. E L E M E N T I: (E) [PE.E_20] Set Tavolo/panche da Pic-nic tipo Orbit di Ital-Way o equiva ... cadauno (A) [AT24_N55_a] Nolo di autocarro a cassone portata 260 q.li, 340 KW - 460 C ... di cui MDO/RU= 18.114%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 57.943%; h (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000 1,000 1,000	3'614,91 138,34 29,36	3'614,91 138,34 29,36	MAT/PR AN MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3 782.61) euro			3'782,61 567,39	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (4 350.00) euro			4'350,00 435,00	
	T O T A L E euro / cadauno			4'785,00	
Nr. 22 E.21	Fornitura e posa in opera di Cestino stradale singolo di forma parallelepipedo a base rettangolare tipo Crystal di Ital-Way mmcità, dim. ingombro 430x260x985h mm. Struttura formata ... mpresa), e sistema di bloccaggio antiribaltamento; – serigrafia sulla parte frontale del cestino con 10 colori a scelta. E L E M E N T I: (E) [PE.E_21] Cestino stradale singolo di forma parallelepipedo a base ret ... cadauno (A) [AT24_N55_a] Nolo di autocarro a cassone portata 260 q.li, 340 KW - 460 C ... di cui MDO/RU= 18.114%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 57.943%; h (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000 1,000 1,000	1'399,89 138,34 29,36	1'399,89 138,34 29,36	MAT/PR AN MDO/RU
	A R I P O R T A R E			1'567,59	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'567,59	
Nr. 23 IE.01	Sommano euro			1'567,59	
	Spese Generali 15.00% * (1 567.59) euro			235,14	
	Sommano euro			1'802,73	
	Utili Impresa 10% * (1 802.73) euro			180,27	
	T O T A L E euro / cadauno			1'983,00	
	Fornitura e montaggio nuovi corpi illuminanti a pavimento. Modello: Landlord Spot F004D32A030 di FLOS completo di lampada e accessori o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PE.IE.01] Corpi illuminanti a pavimento. Modello: Landlord Spot F004D3 ... cadauno	1,000	435,00	435,00	MAT/PR
	(A) [M.01_OS-M] Operaio Specializzato (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.048%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,250	28,90	7,23	AN
Nr. 24 IE.02	(A) [M.02_OQ-M] Operaio Qualificato (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.051%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,250	26,98	6,75	AN
	(L) Minuterie varie a corpo	1,000	1,61	1,61	
	Sommano euro			450,59	
	Spese Generali 15.00% * (450.59) euro			67,59	
	Sommano euro			518,18	
	Utili Impresa 10% * (518.18) euro			51,82	
	T O T A L E euro / cad			570,00	
	Fornitura e montaggio nuovi corpi illuminanti a pavimento. Modello: Caule cod.F016B31A018 di FLOS incluso lampada e CAULE BOX FOR GROUND INSTALLATION/CASSAFORMA cod.F016Z000000 o equivalente				
	E L E M E N T I:				
(E) [PE.IE.02] Corpi illuminanti a pavimento. Modello: Caule cod.F016B31A01 ... cadauno	1,000	820,00	820,00	MAT/PR	
Nr. 25 IE.03	(A) [M.01_OS-M] Operaio Specializzato (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.048%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,300	28,90	8,67	AN
	(A) [M.03_OC-M] Operaio Comune (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.046%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,300	25,20	7,56	AN
	(L) Minuteria varia a corpo	1,000	1,72	1,72	
	Sommano euro			837,95	
	Spese Generali 15.00% * (837.95) euro			125,69	
	Sommano euro			963,64	
	Utili Impresa 10% * (963.64) euro			96,36	
	T O T A L E euro / cad			1'060,00	
Fornitura e montaggio nuovi corpi illuminanti a pavimento. Modello: Shaker C00709BBWML di LineaLight accessori e lampada inclusi o equivalente					
E L E M E N T I:					
(E) [PE.IE.03] Corpi illuminanti a pavimento. Modello: Shaker C00709BBWML d ... cadauno	1,000	155,00	155,00	MAT/PR	
Nr. 26	(A) [M.01_OS-M] Operaio Specializzato (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.048%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,250	28,90	7,23	AN
	(A) [M.02_OQ-M] Operaio Qualificato (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.051%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,250	26,98	6,75	AN
	(L) Minuterie varie a corpo	1,000	1,77	1,77	
	Sommano euro			170,75	
	Spese Generali 15.00% * (170.75) euro			25,61	
	Sommano euro			196,36	
	Utili Impresa 10% * (196.36) euro			19,64	
	T O T A L E euro / cad			216,00	
Fornitura e montaggio nuovi corpi illuminanti a pavimento. Modello: Shaker 84244W60 di LineaLight accessori e					
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
IE.04	lampada inclusi o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PE.IE.04] Corpi illuminanti a pavimento. Modello: Shaker 84244W60 di L ... cadauno	1,000	140,00	140,00	MAT/PR
	(A) [M.01_OS-M] Operaio Specializzato (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.048%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,250	28,90	7,23	AN
	(A) [M.03_OC-M] Operaio Comune (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.046%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,250	25,20	6,30	AN
	(L) Minuterie varie a corpo	1,000	0,62	0,62	
	Sommano euro			154,15	
	Spese Generali 15.00% * (154.15) euro			23,12	
Nr. 27 IE.05	Fornitura e montaggio nuovi corpi illuminanti a pavimento. Modello: EYELET 77029W30 di LineaLight elettronica e lampada inclusa o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PE.IE.05] Corpi illuminanti a pavimento. Modello: EYELET 77029W30 di L ... cadauno	1,000	130,00	130,00	MAT/PR
	(A) [M.01_OS-M] Operaio Specializzato (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.048%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,250	28,90	7,23	AN
	(A) [M.02_OQ-M] Operaio Qualificato (Tab. Min. Giugno 2024)				
	di cui MDO/RU= 79.051%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,250	26,98	6,75	AN
	(L) Minuterie varie a corpo	1,000	0,68	0,68	
	Sommano euro			144,66	
	Spese Generali 15.00% * (144.66) euro			21,70	
Nr. 28 IR.01	Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa inopera di Ala gocciolante, interrabile, autocompensante, marrone o nera, diam.16mm, spessore 1,1mm distanza gocciolatori 33cm, por ... posa sotto copertura o interrata. Compreso: lafornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PE.IR.01] Ala gocciolante, interrabile, autocompensante, marrone o ner ... m	1,000	0,74	0,74	MAT/PR
	(E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	0,030	26,36	0,79	MDO/RU
	(E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	0,030	29,36	0,88	MDO/RU
	Sommano euro			2,41	
	Spese Generali 15.00% * (2.41) euro			0,36	
	Sommano euro			2,77	
	Utili Impresa 10% * (2.77) euro			0,28	
	T O T A L E euro / m			3,05	
Nr. 29 IR.02	Cavo unipolare per il collegamento dalla centralina alle elettrovalvole, scavo e reinterro fino alla profondità di 40cm, fornitura e posa del cavo sez. mmq 1 x 1,5.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PE.IR.02] Cavo unipolare sez. mmq 1 x 1,5. m	1,000	0,34	0,34	MAT/PR
	(E) [PE.Op_B1] Operaio B1 "Imprese dell'industria metalmeccanica privata e ... h	0,090	28,90	2,60	MDO/RU
	(E) [PE.Op_C3] Operaio C3 "Imprese dell'industria metalmeccanica privata e ... h	0,090	26,98	2,43	MDO/RU
	Sommano euro			5,37	
	Spese Generali 15.00% * (5.37) euro			0,81	
	Sommano euro			6,18	
	Utili Impresa 10% * (6.18) euro			0,62	
	T O T A L E euro / m			6,80	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 30 IR.03	Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar EV in linea diam. 1 1/2" Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24V. E L E M E N T I: (E) [PE.IR.03] Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, aper ... cadauno (E) [PE.Op_B1] Operaio B1 "Imprese dell'industria metalmeccanica privata e ... h (E) [PE.Op_C3] Operaio C3 "Imprese dell'industria metalmeccanica privata e ... h (L) Minuterie varie a corpo	1,000 0,600 0,600 1,000	63,19 28,90 26,98 10,00	63,19 17,34 16,19 10,00	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			106,72	
	Spese Generali 15.00% * (106.72) euro			16,01	
	Sommano euro			122,73	
	Utili Impresa 10% * (122.73) euro			12,27	
	T O T A L E euro / cadauno			135,00	
Nr. 31 IR.04	Irrigatore statico Pop-up Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori ... ffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 0,8 a 7 m, sollevamento 10 cm pressione esercizio 1 - 2,5 bar E L E M E N T I: (E) [PE.IR.04] Irrigatore statico Pop-up in resina, a scomparsa dotato di v ... cadauno (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (L) Minuterie varie a corpo	1,000 0,500 0,500 1,000	6,00 29,36 26,36 1,71	6,00 14,68 13,18 1,71	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			35,57	
	Spese Generali 15.00% * (35.57) euro			5,34	
	Sommano euro			40,91	
	Utili Impresa 10% * (40.91) euro			4,09	
	T O T A L E euro / cadauno			45,00	
Nr. 32 IR.05	Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare cm81x59. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura ... di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto in resina rettangolare maxi E L E M E N T I: (E) [PE.IR.05] Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare cm81x ... cadauno (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (L) Minuterie varie a corpo	1,000 1,000 1,000 1,000	110,00 31,70 26,36 1,90	110,00 31,70 26,36 1,90	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			169,96	
	Spese Generali 15.00% * (169.96) euro			25,49	
	Sommano euro			195,45	
	Utili Impresa 10% * (195.45) euro			19,55	
	T O T A L E euro / cadauno			215,00	
Nr. 33 IR.06	Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare espandibile, 220VCA-50Hz; programma giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1 a 240', comando pompa e master valve. Modulo a 12 stazioni E L E M E N T I: (E) [PE.IR.06] Programmatore elettronico modulare espandibile, 220VCA-50Hz; ... cadauno (E) [PE.Op_B1] Operaio B1 "Imprese dell'industria metalmeccanica privata e ... h (E) [PE.Op_C2] Operaio C2 "Imprese dell'industria metalmeccanica privata e ... h (E) [N.01] AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO h (E) [N.03] TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO h (L) Minuterie varie a corpo	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	300,00 28,90 25,20 2,90 8,00 6,54	300,00 28,90 25,20 2,90 8,00 6,54	MAT/PR MDO/RU MDO/RU NL/AT NL/AT
	Sommano euro			371,54	
	Spese Generali 15.00% * (371.54) euro			55,73	
	A R I P O R T A R E			427,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			427,27	
	Sommano euro			427,27	
	Utili Impresa 10% * (427.27) euro			42,73	
	T O T A L E euro / cadauno			470,00	
Nr. 34 IR.07	Tubo corrugato - cavidotto Provvista e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali; lo scavo e la posa in opera, Diametro del tubo corrugato 40 mm E L E M E N T I: (E) [PE.IR.07] Tubo corrugato passacavo, diametro 40 mm m (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000 0,070 0,070	1,31 29,36 26,36	1,31 2,06 1,85	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			5,22	
	Spese Generali 15.00% * (5.22) euro			0,78	
	Sommano euro			6,00	
	Utili Impresa 10% * (6.00) euro			0,60	
	T O T A L E euro / m			6,60	
Nr. 35 IR.08	Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 50 mm Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera E L E M E N T I: (E) [PE.IR.08] Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 50 mm m (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000 0,080 0,080	3,44 29,36 26,36	3,44 2,35 2,11	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			7,90	
	Spese Generali 15.00% * (7.90) euro			1,19	
	Sommano euro			9,09	
	Utili Impresa 10% * (9.09) euro			0,91	
	T O T A L E euro / m			10,00	
Nr. 36 IR.09	Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 32 mm Provvista e posa in opera di tubo PE A.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera E L E M E N T I: (E) [PE.IR.09] Tubo polietilene in rotolo A.D. PN10 diam. 32 mm m (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000 0,070 0,070	1,62 29,36 26,36	1,62 2,06 1,85	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			5,53	
	Spese Generali 15.00% * (5.53) euro			0,83	
	Sommano euro			6,36	
	Utili Impresa 10% * (6.36) euro			0,64	
	T O T A L E euro / m			7,00	
Nr. 37 IR.10	Tubo polietilene in rotolo B.D. PN6 diam. 16 mm Provvista e posa in opera di tubo PE B.D., compreso: la fornitura dei materiali ; lo scavo e la posa in opera E L E M E N T I: (E) [PE.IR.10] Tubo polietilene in rotolo B.D. PN6 diam. 16 mm m (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h	1,000 0,060 0,060	0,77 29,36 26,36	0,77 1,76 1,58	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			4,11	
	Spese Generali 15.00% * (4.11) euro			0,62	
	Sommano euro			4,73	
	Utili Impresa 10% * (4.73) euro			0,47	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 38 M.01_OS	Operaio Specializzato (Tab. Min. Dicembre 2023) E L E M E N T I: (E) [PE.Op_3Liv] Operaio 3° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (31.70) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (36.46) euro T O T A L E euro / h	1,000	31,70	5,20	MDO/RU
				31,70	
				31,70	
				4,76	
				36,46	
				3,65	
				40,11	
Nr. 39 M.01_OS-M	Operaio Specializzato (Tab. Min. Giugno 2024) E L E M E N T I: (E) [PE.Op_B1] Operaio B1 "Imprese dell'industria metalmeccanica privata e ... h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (28.90) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (33.24) euro T O T A L E euro / h	1,000	28,90	28,90	MDO/RU
				28,90	
				4,34	
				33,24	
				3,32	
				36,56	
Nr. 40 M.02_OQ	Operaio Qualificato (Tab. Min. Dicembre 2023) E L E M E N T I: (E) [PE.Op_2Liv] Operaio 2° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (29.36) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (33.76) euro T O T A L E euro / h	1,000	29,36	29,36	MDO/RU
				29,36	
				4,40	
				33,76	
				3,38	
				37,14	
Nr. 41 M.02_OQ-M	Operaio Qualificato (Tab. Min. Giugno 2024) E L E M E N T I: (E) [PE.Op_C3] Operaio C3 "Imprese dell'industria metalmeccanica privata e ... h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.98) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (31.03) euro T O T A L E euro / h	1,000	26,98	26,98	MDO/RU
				26,98	
				4,05	
				31,03	
				3,10	
				34,13	
Nr. 42 M.03_OC	Operaio Comune (Tab. Min. Dicembre 2023) E L E M E N T I: (E) [PE.Op_1Liv] Operaio 1° Livello "Imprese Edili e Affini", Tabella Ministe ... h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.36) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.31) euro T O T A L E euro / h	1,000	26,36	26,36	MDO/RU
				26,36	
				3,95	
				30,31	
				3,03	
				33,34	
	A R I P O R T A R E				

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 44 AT24_N117	FLEX/SMERIGLIATRICE euro / h			2,90	NL/AT
Nr. 45 AT24_N55	(Prezzario unico LL.PP. - Regione Sicilia 2024) - Nolo di autocarro a cassone portata 260 q.li, 340 KW - 460 CV con gru portata 5000 kg e sbraccio 15 m. euro / h			101,40	NL/AT
Nr. 46 N.01	AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO euro / h			2,90	NL/AT
Nr. 47 N.03	TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO euro / h			8,00	NL/AT
Nr. 48 PE.E_01	Strutture in acciaio zincato e di listelli frangisole. n. 45 montanti in acciaio zincato 120x40 370x130x130 con piastre di fissaggio a parete (n. 8 fissaggi meccanici per montante), ... aranno eseguiti n. 2 passaggi in forno di asciugatura per primer e vernice a polvere. Listelli frangisole mq. 330 circa. euro / a corpo			75'000,00	MAT/PR
Nr. 49 PE.E_02	FRANGISOLE INFINITY 75 DIM. 75X40 MM COLORE WOOD A MISURA. euro / m			12,16	MAT/PR
Nr. 50 PE.E_03	CONTRIBUTO +5% PER PRODUZIONE A MISURA euro / m			0,61	MAT/PR
Nr. 51 PE.E_04	PROFILO TUBOLARE ALLUMINIO 6060 60H20 sp.1,8 mm CON OCCHIELLI L= 6000 Note: ANIMA MAGGIORATA CON OCCHIELLI tagli inclusi su misura euro / m			12,00	MAT/PR
Nr. 52 PE.E_05	PROFILO TUBOLARE ALLUMINIO 6060 25H20 sp.2 mm L= 3000 mm ANIMA MAGGIORATA CON OCCHIELLI tagli inclusi su misura euro / m			6,75	MAT/PR
Nr. 53 PE.E_06	DOGA SKIN AIR DIM. 219X26X2900 MM COLORE WOOD compresa scorta/sfrido - Interasse massima di fissaggio alla sottostruttura Lmax=500 mm euro / m			114,05	MAT/PR
Nr. 54 PE.E_07	PROFILO OMEGA APERTO ALLUMINIO 6060 87H25.5sp.1.5 mm L.3000 Stimati 3 ml/mq euro / m			8,29	MAT/PR
Nr. 55 PE.E_08	KIT DI FISSAGGIO PER SKIN AIR calcolati 15 pz/mq; - confezione da 100 pz. euro / cadauno			0,45	MAT/PR
Nr. 56 PE.E_09	FRANGISOLE INFINITY 120 o equivalente DIM.120X60X3000 MM COLORE WOOD euro / m			25,51	MAT/PR
Nr. 57 PE.E_10	PROFILO TUBOLARE ALLUMINIO 6060 30H40sp.2 mm L=3000 ANIMA STANDARD euro / m			9,79	MAT/PR
Nr. 58 PE.E_11	Vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di supporti idonei alla realizzazione di pavimentazione flottante. SUPPORTO A TESTA FISSA NM4 9 - 1 ... 6.3" E014090167. L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. fino a 15 cm. euro / cadauno			6,41	MAT/PR
Nr. 59 PE.E_12	Pavimentazione in pietra sinterizzata, elementi delle dimensioni mm 600 x mm 600, spessore mm 20, colore BIANCO o GRIGIO a scelta della D.L. euro / m2			66,13	MAT/PR
Nr. 60 PE.E_13	Pezzi speciali in pietra sinterizzata, elementi angolari per la realizzazione dello scalino, spessore mm. 20 con il bordo copertina realizzato mediante l'accostamento di due lastre ... in elementi di lunghezza non inferiore a mm. 600 e larghezza non inferiore a mm. 300, colore CHIARO a scelta della D.L. euro / m2			89,50	MAT/PR
Nr. 61 PE.E_14	PRODOTTO TRI-COMPONENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI PERMEABILI E DRENANTI AD USO PEDONALE, CICLABILE E CARRABILE tipo DRENATECH®, compresa la fornitura: dei prodotti com ... Pro Terminal" o "ProCurve" con altezza pari allo spessore di posa per il contenimento perimetrale della pavimentazione. euro / mqxcm			48,00	MAT/PR
Nr. 62	Pergola bioclimatica dim. mm. 4000x3301x7950 KE- KEDRY PLUS KEDRY PLUS o equivalente come da				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
PE.E_15	disegni esecutivi riportati negli elebrati di progetto - Struttura autoportante e lame ... CE e conformi alla UNI EN 13561:2015 e alle direttive di legge applicabili. Le vetrate conformi alla UNI EN 14351:2018. euro / cadauno			75'000,00	MAT/PR
Nr. 63 PE.E_16	Pergola bioclimatica dim mm. 10000x3345x4050 KE - KEDRY PRIME 3L o equivalente come da disegni esecutivi riportati negli elebrati di progetto - Struttura autoportante e lame copert ... CE e conformi alla UNI EN 13561:2015 e alle direttive di legge applicabili. Le vetrate conformi alla UNI EN 14351:2018. euro / cadauno			115'000,00	MAT/PR
Nr. 64 PE.E_17	Pergotenda retrattile "A100 Star" dell'azienda KE o equivalente. Dimensioni: 7000x3000x4000; Inclusi: Tettuccio; Motore Somfy io Sunilus - Motore=Newton; Telecomando Somfy IO Situo ... e II (Monocanale); Kit Luci Strip Led su Traverso. Spese di trasporto e consegna in cantiere compresa. (Franco cantiere) euro / cadauno			14'000,00	---
Nr. 65 PE.E_18	Tenda ombreggiante a vela "KOLIBRIE" dell'azienda KE o equivalente. Dimensioni: 3200x3300x3200; Colore: corten. Inclusi: Base zavorrabile; Faretto Led; Motore Somfy 40/17 CS1 RTS c ... iris RTS Pure II; Gruppo comando luci RTS 60 Watt. Spese di trasporto e consegna in cantiere compresa. (Franco cantiere) euro / cadauno			11'000,00	MAT/PR
Nr. 66 PE.E_19	Fioriera costituita da una composizione di lastre monostrato in pietra sintetizzata delle dimensioni mm 1200x600, spessore mm 20, altezza 600. Gli elementi presenteranno una bisell ... ogni lato. I singoli elementi potranno essere levigati sulla testa e sui 4 lati oppure bisellati e levigati sui 4 lati. euro / cadauno			815,21	MAT/PR
Nr. 67 PE.E_20	Set Tavolo/panche da Pic-nic tipo Orbit di Ital-Way o equivalente circolare da 4 posti, struttura monoblocco in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a polveri. Piano del tavo ... olo, ganci di cortesia appendi-borsa. Dim. ingombro 1845x1845x765h mm. Autoportante, con piedini di appoggio regolabili. euro / cadauno			3'614,91	MAT/PR
Nr. 68 PE.E_21	Cestino stradale singolo di forma parallelepipedo a base rettangolare tipo Crystal di Ital-Way o equivalente, ingombro 430x260x985h mm. Struttura formata da un involucro esterno in ... e sistema di bloccaggio antiribaltamento; - serigrafia sulla parte frontale del cestino con colori a scelta della D.LL. euro / cadauno			1'399,89	MAT/PR
Nr. 69 PE.E_22	Panchina costituita da una composizione di lastre monostrato in pietra sinterizzata delle dimensioni mm 1200x400, spessore mm 40, altezza 450. Gli elementi presenteranno una bisell ... stero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. panchina levigata sui 4 lati nei colori a scelta della D.LL. euro / cadauno			825,24	MAT/PR
Nr. 70 PE.IE.01	Corpi illuminanti a pavimento. Modello: Landlord Spot F004D32A030 di FLOS o equivalente completo di lampada e accessori o equivalente euro / cadauno			435,00	MAT/PR
Nr. 71 PE.IE.02	Corpi illuminanti a pavimento. Modello: Caule cod.F016B31A018 di FLOS o equivalente incluso lampada e CAULE BOX FOR GROUND INSTALLATION/CASSAFORMA cod.F016Z000000 o equivalente euro / cadauno			820,00	MAT/PR
Nr. 72 PE.IE.03	Corpi illuminanti a pavimento. Modello: Shaker C00709BBWML di LineaLight o equivalente accessori e lampada inclusi o equivalente euro / cadauno			155,00	MAT/PR
Nr. 73 PE.IE.04	Corpi illuminanti a pavimento. Modello: Shaker 84244W60 di LineaLight o equivalente accessori e lampada inclusi o equivalente euro / cadauno			140,00	MAT/PR
Nr. 74 PE.IE.05	Corpi illuminanti a pavimento. Modello: EYELET 77029W30 di LineaLight o equivalente elettronica e lampada inclusa o equivalente euro / cadauno			130,00	MAT/PR
Nr. 75 PE.IR.01	Ala gocciolante, interrabile, autocompensante, marrone o nera, diam.16mm, spessore 1,1mm distanza gocciolatori 33cm, portata:2,3l/h euro / m			0,74	MAT/PR
Nr. 76 PE.IR.02	Cavo unipolare sez. mmq 1 x 1,5. euro / m			0,34	MAT/PR
Nr. 77 PE.IR.03	Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 bar EV in linea diam. 1 1/2" Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24V. euro / cadauno			63,19	MAT/PR
Nr. 78	Irrigatore statico Pop-up in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua				
	A R I P O R T A R E				

