



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della **Progettazione**, dello **Sviluppo Edilizio** e della **Manutenzione**
Area della **Terza Missione**



AZIONE 6.6.1 ASSE 6 - PO FESR 2014 - 2020

Realizzazione di una rete sentieristica per la fruizione ecosostenibile della zona B e per il raggiungimento della zona A all'interno della R.N.I. Grotta Palombara (Melilli, SR).

PROGETTO: settembre 2017

REV. n°1: agosto 2024

DOC.: 04

SCALA: -----

Visto: IL DIRIGENTE A.P.S.E.Ma.
dott. Armando Conti

I PROGETTISTI:
ing. Umberto Saverio Grimaldi

arch. Barbara Carfi

Firmato digitalmente da:
CARFI' BARBARA
Firmato il 24/03/2025 12:59
Seriale Certificato: 2416872
Valido dal 05/05/2023 al 05/05/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

UMBERTO SAVERIO
GRIMALDI
28.03.2025 08:39:44
GMT+01:00

PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico

Visto: IL DIRIGENTE A.T.M.
dott.ssa Rosanna Branciforte

Visto: IL RUP
ing. Agata Basile

IL RESPONSABILE DELLA RISERVA:
geol. Sandro Privitera

AGATA
ANGELA
BASILE
28.03.2025
11:44:36
C

AGATA
ANGELA
BASILE
28.03.2025
11:44:36
GMT+00:00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	CASOTTO IN LEGNO PER CENTRO VISITE (Cat 4)							
1 N.P.01	Fornitura e posa in opera di una struttura precaria in legno lamellare progettata secondo le norme tecniche per le costruzioni (D.M.14-01-08) e prodotta con travi in legno lamellar ... nor 12Ah 12V. E' compreso il trasporto e il montaggio in cantiere e la progettazione esecutiva della struttura in legno.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	61'101,46	61'101,46
	POSA IN OPERA DI PANCHINE IN LEGNO, SEGNALI DIREZIONALI E PANNELLI INFORMATIVI (Cat 6)							
2 N.P.02	Fornitura di pannello tattile per non vedenti ed ipovedenti con struttura in materiale plastico acrilico da 3,2 mm, stampa testo e grafica in adeguate dimensioni e contrasto per ip ... el terreno per l'inserimento dei montanti verticali, il montaggio del supporto e l'inserimento del pannello in acrilico.					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	1'141,26	25'107,72
	POSA IN OPERA DI CANCELLI (Cat 7)							
3 G.4.8	Cancello in legno di castagno trattato per esterni o di altra essenza forte, ad una o più partite, completo di telaio, ferramenta e serramenta, compreso ogni altro onere per il rivestimento in rete metallica o corda spinosa e la messa in opera. Cancello ingresso riserva					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	195,00	390,00
	MURI A SECCO (Cat 1)							
4 B.1.9.2	Costruzione di muri paraterra a secco con pietrame esistente sul fondo, in zone di riserve e parchi naturali con pietrame e facciavista. Muro perimetrale area interessata (si considera per le 2 facce dell'altezza)	2,00	1050,00	0,500	1,200	1'260,00		
	SOMMANO mc					1'260,00	150,00	189'000,00
	STACCIONATA PER SENTIERI (Cat 3)							
5 G.4.21	Realizzazione di staccionata in paletti di castagno del diametro di 8-9 cm e lunghi ml 2,10, altezza ml1,00 e con disegno che stabilirà la D.L. prevedendo che per ogni metro linear ... i punti di contatto. La parte infissa nel terreno sarà trattata con catrame mentre la parte superiore con olio di lino. Staccionata sentiero Staccionata confine strada Staccionata piazzole sosta	2,00 5,00	800,00 300,00 9,00			1'600,00 300,00 45,00		
	SOMMANO ml					1'945,00	17,80	34'621,00
	A R I P O R T A R E							310'220,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							310'220,18
6 G.7.6	CAPANNI DI OSSERVAZIONE (Cat 5) Fornitura e posa in opera di "Capanno di osservazione" modulare in legno delle dimensioni esterne di metri 3 x 2 e un'altezza al punto di colmo di metri 2,60 dotato di aperture per ... da un sistema di pali infissi nel terreno tramite battitura aventi ognuno sezione di 22 cm ed una profondità di 5 metri. SOMMANO cadauno					4,00 4,00	2'580,00	10'320,00
7 G.7.2	POSA IN OPERA DI PANCHINE IN LEGNO, SEGNALI DIREZIONALI E PANNELLI INFORMATIVI (Cat 6) Fornitura e posa in opera di panchina in legno sortecciato e trattato con prodotto impregnante, compreso la realizzazione dello scavo per il fissaggio al suolo, il rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno					20,00 20,00	495,00	9'900,00
8 G.1.6.3	DECESPUGLIAMENTO E RIATTO SENTIERO E PIAZZOLE (Cat 2) Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreno con limitata o assente copertura arborea e con presenza di vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa o arbustiva inferiore a 1 m di altezza. SOMMANO h					6,00 6,00	1'360,00	8'160,00
9 G.4.7	POSA IN OPERA DI PANCHINE IN LEGNO, SEGNALI DIREZIONALI E PANNELLI INFORMATIVI (Cat 6) Fornitura e collocazione di segnali di direzione in legno di castagno realizzati con paletti di sostegno di altezza di ml 3,00 e segnali di direzione con tavola da cm 6,00 con lett ... irografate, compreso lo scavo, il rinterro ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno					30,00 30,00	74,50	2'235,00
10 G.4.23	DECESPUGLIAMENTO E RIATTO SENTIERO E PIAZZOLE (Cat 2) Riatto di sentiero natura in terra battuta mediante la sistemazione ed il ripristino manuale della larghezza originaria media pari a m. 1,50 eseguita eliminando le erbe infestanti ... le opere in pietrame per l'allontanamento delle acque nei punti idonei compresa la tagliata di attraversamento sentiero. Sentiero Piazzole di sosta Area adiacente casotto in legno Area capanno di osservazione Varie SOMMANO ml	5,00 2,00	800,00 15,00 20,00 20,00 200,00			800,00 75,00 20,00 40,00 200,00 1'135,00	6,30	7'150,50
	A R I P O R T A R E							347'985,68

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE 001MURI A SECCO 002DECESPUGLIAMENTO E RIATTO SENTIERO E PIAZZOLE 003STACCIONATA PER SENTIERI 004CASOTTO IN LEGNO PER CENTRO VISITE 005CAPANNI DI OSSERVAZIONE 006POSA IN OPERA DI PANCHINE IN LEGNO, SEGNALI DIREZIONALI E PANNELLI INFORMATIVI 007POSA IN OPERA DI CANCELLI Totale CATEGORIE euro	189'000,00 15'310,50 34'621,00 61'101,46 10'320,00 37'242,72 390,00 347'985,68
	Data, _____ Il Tecnico	
	A RIPORTARE	