



Università degli Studi di Catania

Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente - HSE

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza delle saie a servizio dell'area dell'ex Stabulario del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell'Università degli Studi di Catania.

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 24/09/2025

I TECNICI
Ing. Leila Castiglione
Geom. Alessandro Pennisi

LEILA
CASTIGLIONE
13.10.2025
09:40:04
GMT+02:00

ALESSANDRO
PENNISI
14.10.2025
08:12:16
GMT+02:00



PIERGIORGIO
RICCI
15.10.2025
14:22:10 UTC



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 A.P.01	Pulizia idrodinamica ad alta pressione di condotte e pozzetti attraverso l'impiego di sistemi canal-jet ad alta pressione (premente) e portata (aspirante) al fine di rimuovere le i ... desunti da listino 1/2025ASPI (Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie ed idriche) ELEMENTI: (E) [E.004] Impiego a caldo di veicolo con pompa AP* da 101 a 150 Cv con ... h	1,000	300,00	300,00	MDO
	Sommano euro			300,00	
	Spese Generali 15.00% * (300.00) euro			45,00	
	Sommano euro			345,00	
	Utili Impresa 10% * (345.00) euro			34,50	
	TOTALE euro / h			379,50	
Nr. 2 A.P.01_SIC	Allestimento (compresivo dello spostamento di ingombri presenti) e successiva dismissione cantiere ELEMENTI: (E) [E.001] Operaio di 2° livello (costo medio orario per i dipendenti d ... (qt=2*4) h (E) [E.002] Operaio di 3° livello (costo medio orario per i dipendenti d ... (qt=2*4) h	8,000 8,000	27,96 30,18	223,68 241,44	MDO MDO
	Sommano euro			465,12	
	Spese Generali 15.00% * (465.12) euro			69,77	
	Sommano euro			534,89	
	Utili Impresa 10% * (534.89) euro			53,49	
	TOTALE euro / a corpo			588,38	
Nr. 3 A.P.02	Ispezione televisiva mediante l'impiego di telecamera a colori, dotata di sistemi di illuminazione supplementari opportunamente collegata ad un sistema di regia mobile che consenta ... desunti da listino 1/2025ASPI (Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie ed idriche) ELEMENTI: (E) [E.006] Videoispezione su condotte circolari o sezione equivalente p ... h	1,000	310,00	310,00	MDO
	Sommano euro			310,00	
	Spese Generali 15.00% * (310.00) euro			46,50	
	Sommano euro			356,50	
	Utili Impresa 10% * (356.50) euro			35,65	
	TOTALE euro / h			392,15	
Nr. 4 A.P.02_SIC	Fornitura e posa in opera di lamiera in alluminio mandorlato comprensiva di tassellatura per copertura temporanea varchi ELEMENTI: (E) [E.001] Operaio di 2° livello (costo medio orario per i dipendenti d ... (qt=2*0,3) h (E) [E.003] Trasporto h (E) [E.009] Fornitura di lamiera in alluminio mandorlato (dimensioni: 12 ... cadauna	0,600 0,050 1,000	27,96 70,00 170,00	16,78 3,50 170,00	MDO TR MT
	Sommano euro			190,28	
	Spese Generali 15.00% * (190.28) euro			28,54	
	Sommano euro			218,82	
	Utili Impresa 10% * (218.82) euro			21,88	
	TOTALE euro / cadauno			240,70	
Nr. 5	Fornitura e posa in opera di telo per copertura cassone scarrabile occhiellato, antistrappo e impermeabile				
	A RIPORTARE				

