



Università degli Studi di Catania

Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente - HSE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza delle saie a servizio dell'area dell'ex Stabulario del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell'Università degli Studi di Catania.

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 24/09/2025

I TECNICI
Ing. Leila Castiglione
Geom. Alessandro Pennisi

LEILA
CASTIGLIONE
13.10.2025
09:36:38
GMT+02:00

ALESSANDRO
PENNISI
14.10.2025
08:12:16
GMT+02:00



PIERGIORGIO
RICCI
15.10.2025
14:22:07 UTC



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 A.P.01	<u>LAVORI A MISURA</u> Pulizia idrodinamica ad alta pressione di condotte e pozzetti attraverso l'impiego di sistemi canal-jet ad alta pressione (premente) e portata (aspirante) al fine di rimuovere le incrostazioni e le ostruzioni presenti al loro interno. Tale attività dovrà essere effettuata regolando i sistemi di pulizia idrodinamica in funzione delle specifiche caratteristiche delle tubazioni e dei pozzetti da bonificare e del loro stato di usura, in modo che la pulizia da eseguire non provochi danni alla struttura delle stesse o non aggravi quelli esistenti. Prezzi desunti da listino 1/2025ASPI (Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie ed idriche) Saie *(par.ug.=0,5+2+2+0,5) Sistema fognario area esterna	5,00				5,00 2,00		
	SOMMANO h					7,00	379,50	2'656,50
2 A.P.02	Ispezione televisiva mediante l'impiego di telecamera a colori, dotata di sistemi di illuminazione supplementari opportunamente collegata ad un sistema di regia mobile che consenta l'elaborazione dei dati acquisiti, con la possibilità di rilevazione in tempo reale della pendenza relativa della tubazione ispezionata e montata su carrello filoguidato dotato di motori in grado di far avanzare la telecamera all'interno della tubazione. L'unità di videoispezione dovrà essere in grado di produrre un rapporto di analisi composto da: relazione tecnica (in supporto cartaceo e digitale) contenente le informazioni più importanti delle condotte esaminate (quali pendenza e diametro interno, ubicazione dei pozzetti di ingresso ed uscita, direzione del flusso dei fluidi veicolati, ecc.) e una raccolta fotografica, nonché le eventuali anomalie riscontrate ed i dettagli rinvenuti considerati di maggior interesse e report con le registrazioni su supporto CD/DVD. Oltre alla chiamata, sono compresi i tempi di trasferta, preparazione ed esecuzione lavori e consegna alla SA del suddetto rapporto di analisi. Per condotte di diametro compreso fra 300 e 600 mm. Prezzi desunti da listino 1/2025ASPI (Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie ed idriche) Saie *(par.ug.=2,5+2,5) Sistema fognario area esterna *(par.ug.=1+1)	5,00 2,00				5,00 2,00		
	SOMMANO h					7,00	392,15	2'745,05
3 SIC24_21.01 .03.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Lavori preparatori: realizzazione varchi su pavimento Lavori preparatori: realizzazione varchi sistema fognario area esterna	12,00 1,00	1,20 1,20	1,200 1,200	0,400 0,400	6,91 0,58		
	SOMMANO m³					7,49	450,29	3'372,67
4 SIC24_21.01 .02.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Lavori preparatori:demolizione materiale copertura saia	2,00	1,20	1,200	0,400	1,15		
	SOMMANO m³					1,15	395,18	454,46
5 A.P.03	Fornitura e posa in opera di telo per copertura cassone scarrabile occhiellato, antistrappo e impermeabile Cassoni contenenti materiale di risulta					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		9'228,68

