



Università degli Studi di Catania

Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente - HSE

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza delle saie a servizio dell'area dell'ex Stabulario del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell'Università degli Studi di Catania.

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 24/09/2025

I TECNICI
Ing. Leila Castiglione
Geom. Alessandro Pennisi

LEILA
CASTIGLIONE
13.10.2025
09:40:04
GMT+02:00

ALESSANDRO
PENNISI
14.10.2025
08:12:16
GMT+02:00



PIERGIORGIO
RICCI
15.10.2025
14:22:10 UTC



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.P.01	Pulizia idrodinamica ad alta pressione di condotte e pozzetti attraverso l'impiego di sistemi canal-jet ad alta pressione (premente) e portata (aspirante) al fine di rimuovere le incrostazioni e le ostruzioni presenti al loro interno. Tale attività dovrà essere effettuata regolando i sistemi di pulizia idrodinamica in funzione delle specifiche caratteristiche delle tubazioni e dei pozzetti da bonificare e del loro stato di usura, in modo che la pulizia da eseguire non provochi danni alla struttura delle stesse o non aggravi quelli esistenti. Prezzi desunti da listino 1/2025ASPI (Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie ed idriche) euro (trecentosettantanove/50)	h	379,50
Nr. 2 A.P.01_SIC	Allestimento (compresivo dello spostamento di ingombri presenti) e successiva dismissione cantiere euro (cinquecentoottantaotto/38)	a corpo	588,38
Nr. 3 A.P.02	Ispezione televisiva mediante l'impiego di telecamera a colori, dotata di sistemi di illuminazione supplementari opportunamente collegata ad un sistema di regia mobile che consenta l'elaborazione dei dati acquisiti, con la possibilità di rilevazione in tempo reale della pendenza relativa della tubazione ispezionata e montata su carrello filoguidato dotato di motori in grado di far avanzare la telecamera all'interno della tubazione. L'unità di videoispezione dovrà essere in grado di produrre un rapporto di analisi composto da: relazione tecnica (in supporto cartaceo e digitale) contenente le informazioni più importanti delle condotte esaminate (quali pendenza e diametro interno, ubicazione dei pozzetti di ingresso ed uscita, direzione del flusso dei fluidi veicolati, ecc.) e una raccolta fotografica, nonché le eventuali anomalie riscontrate ed i dettagli rinvenuti considerati di maggior interesse e report con le registrazioni su supporto CD/DVD. Oltre alla chiamata, sono compresi i tempi di trasferta, preparazione ed esecuzione lavori e consegna alla SA del suddetto rapporto di analisi. Per condotte di diametro compreso fra 300 e 600 mm. Prezzi desunti da listino 1/2025ASPI (Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie ed idriche) euro (trecentonovantadue/15)	h	392,15
Nr. 4 A.P.02_SIC	Fornitura e posa in opera di lamiera in alluminio mandorlato comprensiva di tassellatura per copertura temporanea varchi euro (duecentoquaranta/70)	cadauno	240,70
Nr. 5 A.P.03	Fornitura e posa in opera di telo per copertura cassone scarrabile occhiellato, antistrappo e impermeabile euro (settantasei/92)	cadauno	76,92
Nr. 6 A.P.04	Pulizia saia mediante attrezzatura idonea e dispositivi di sicurezza e successiva raccolta del materiale in appositi big bags compresi nel prezzo euro (ventinove/71)	m	29,71
Nr. 7 A.P.05	Caratterizzazione rifiuti ai fini dell'identificazione dei codici EER appropriati. In particolare, si dovrà procedere con la caratterizzazione analitica dei rifiuti, propedeutica al loro smaltimento, utilizzando i seguenti criteri: si dovranno stoccare i rifiuti mediante campione significativo e rappresentativo, ai fini della caratterizzazione e della definizione dell'ammissibilità in discarica, in particolare dell'attribuzione del corretto codice EER; secondo quanto previsto dal D.M. 27/09/2010. euro (millequattrocentoventisette/68)	cadauno	1'427,68
Nr. 8 E.001	Operaio di 2° livello (costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini a Catania da tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali - dicembre 2022) euro (ventisette/96)	h	27,96
Nr. 9 E.002	Operaio di 3° livello (costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini a Catania da tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali - dicembre 2022) euro (trenta/18)	h	30,18
Nr. 10 E.003	Trasporto euro (settanta/00)	h	70,00
Nr. 11 E.004	Impiego a caldo di veicolo con pompa AP* da 101 a 150 Cv con attrezzatura "combinata" per disotturazione, pulizia manutentiva ed eventuale aspirazione fanghi di risulta. Il tempo di impiego per gli addebiti decorre dalla partenza del veicolo dal deposito con cisterna carica di acqua di lavaggio, comprende il tempo delle prestazioni necessarie, fino al suo rientro in deposito con cisterna scarica (trasferimenti + preparazione + disotturazione + pulizia + aspirazione + conferimento dei fanghi di risulta allo smaltimento). Prezzi desunti da listino 1/2025ASPI (Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie ed idriche) euro (trecento/00)	h	300,00
Nr. 12 E.005	Fornitura di big bags (dimensioni 90 x 90 x 120 circa). Prezzi desunti da indagine di mercato. euro (sedici/08)	cadauno	16,08
Nr. 13 E.006	Videoispezione su condotte circolari o sezione equivalente per trasferimento materie, compresi tempi di trasferta, preparazione ed esecuzione lavori e consegna alla SA dei seguenti dati: a) rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati contenenti tutti i dati interessanti per la valutazione dello stato della condotta o dell'infrastruttura (distanze, liquido trasportato, tipo di tubo ecc.) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie adeguatamente identificate; b) relazione tecnica sullo stato della condotta o dell'infrastruttura; c) raccolta fotografica e d) file con le registrazioni delle videoispezioni. Per condotte di diametro compreso fra 300 e 600 mm. Prezzi desunti da listino 1/2025 ASPI (Associazione Nazionale Gestori Rifiuti - Manutenzioni e Spurghi reti fognarie ed idriche) euro (trecentodieci/00)	h	310,00
Nr. 14 E.007	Fornitura di telo per copertura cassone scarrabile occhiellato, antistrappo e impermeabile (dimensioni: 5 x 7 m circa). Prezzi desunti da indagine di mercato.		

