

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Riqualificazione di alcune infrastrutture presenti nel complesso sportivo del CUS  
Sistemazione strada perimetrale del campo di calcio

**COMMITTENTE:** Università degli Studi di Catania

Catania, 09/10/2025

Giuseppe  
Bartolino  
10.10.2025  
11:12:30  
GMT+02:00



**IL TECNICO**  
dott. ing. Giuseppe Bartolino

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppe Bartolino', written over the printed name.

| Num. Ord.<br>TARIFFA        | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI |       |        |           | Quantità | IMPORTI   |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.    | lung. | larg.  | H/peso    |          | unitario  | TOTALE    |
|                             | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |        |           |          |           |           |
|                             | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |        |           |          |           |           |
| 1<br>SIC24_01.04<br>.05     | Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.<br>Rimozione porzione stradella di ampiezza m 1,50 e profondità di scavo cm 50 | 200,00     | 2,10  | 50,00  | 21'000,00 |          |           |           |
|                             | SOMMANO m <sup>2</sup> x cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |        | 21'000,00 | 1,32     | 27'720,00 |           |
| 2<br>A.P.1                  | Taglio manuale di radici di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo delle radici e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere, il sollevamento, il carico su autocarro per il conferimento a discarica.<br>singolo albero                                                                                                                                                          |            |       |        | 16,00     |          |           |           |
|                             | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |        | 16,00     | 150,85   | 2'413,60  |           |
| 3<br>SIC24_06.01<br>.02.002 | Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano                                                                                                  | 200,00     | 2,10  | 0,25   | 105,00    |          |           |           |
|                             | SOMMANO m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |        | 105,00    | 45,87    | 4'816,35  |           |
| 4<br>SIC24_06.01<br>.04.002 | Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore                                                                     | 200,00     | 2,10  | 15,00  | 6'300,00  |          |           |           |
|                             | SOMMANO m <sup>2</sup> /cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |        | 6'300,00  | 2,48     | 15'624,00 |           |
| 5<br>SIC24_06.01<br>.18.002 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (Binder), per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di pezzat ... della superficie non accessibile ai rulli. Per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore mqxcn                                                                                         | 200,00     | 2,10  | 7,00   | 2'940,00  |          |           |           |
|                             | SOMMANO mqxcn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |        | 2'940,00  | 4,80     | 14'112,00 |           |
| 6<br>SIC24_06.01<br>.19.002 | Fornitura e posa in opera di manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello spessore di 3,0 cm compresso con caratteristiche semiaperto "open graded" drenante ... zzi idonei della superficie non accessibile ai rulli Per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore                                                                                           | 200,00     | 2,10  | 3,00   | 1'260,00  |          |           |           |
|                             | SOMMANO mqxcn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |        | 1'260,00  | 5,35     | 6'741,00  |           |
| 7<br>SIC24_01.02<br>.05.002 | trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano                                                                               | 10,00      |       | 210,00 | 2'100,00  |          |           |           |
|                             | SOMMANO m <sup>3</sup> X km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |        | 2'100,00  | 0,79     | 1'659,00  |           |
| 8<br>SIC24_06.02<br>.14.003 | Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompressso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8 cm, aventi resistenza media a compressione n ... so dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: spessore cm 8 di colore grigio chiaro                                                                                   | 16,00      | 1,00  | 2,00   | 32,00     |          |           |           |
|                             | SOMMANO m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |        | 32,00     | 44,69    | 1'430,08  |           |
|                             | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |        |           |          |           | 74'516,03 |

[illegible]

