



Università
di Catania

Direzione Generale – Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente - HSE

Interventi di messa in sicurezza e adeguamento antincendio presso
immobili dell'Università degli Studi di Catania:
Isola Lachea, Ex Convento Santa Teresa (RG), nuove aule (ex CMS)

Progettista e Direttore dei Lavori

Dott.ssa Ing. Bianca Caccamese



BIANCA
CACCAMESE
15.06.2026
14:15:14
GMT+02:00

Direttori operativi

Dott. Arch. Antonio Cannistrà

Sig. Mauro Contarino

Sig. Sebastiano Scirè

Sig. Gaetano Bongiovanni

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Dott. Ing. Pierluigi Barbera

Dott. Ing. Piergiorgio Ricci



PIERGIORGIO RICCI
23.06.2026 16:11:54
GMT+02:00



SICUREZZA

ARGOMENTO

NUM.

REVISIONE

SC

01

/ 0

SCALA:

FILE NAME:

CARTELLA:

TITOLO ELABORATO:

COSTI DI SICUREZZA

0	EMISSIONE PROGETTO	20/05/2026	CACCAMESE		
1					
2					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 SIC_A.P.01	Fornitura e posa in opera di tavolato provvisionale in legno realizzato su scogliera o superficie irregolare, costituito da orditura principale in travi di legno massiccio, seconda ... ncoraggi provvisori e ogni onere per dare il piano stabile e idoneo alle operazioni di carico e scarico materiali edili. isola Lachea tavolato sugli scogli per agevolare lo sbarco dei materiali			2,00	4,00		8,00		
	SOMMANO...	m2					8,00	98,04	784,32
2 SIC24_26.01. 42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che oc ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. isola Lachea linea vita 20m						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	375,50	375,50
3 SIC24_26.01. 43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m). isola Lachea ancoraggi intermedi						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	145,05	580,20
4 SIC24_26.01. 10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori ex convento Santa Teresa trabattello per interventi in aula 1 e 2 (livello 2)			2,00	1,00	7,00	14,00		
	SOMMANO...	m³					14,00	19,03	266,42
5 SIC24_26.01. 11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. ex convento Santa Teresa aula 1 aula 2						50,00 40,00		
	SOMMANO...	cad					90,00	13,10	1'179,00
6 SIC24_26.01. 17	Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo ... iali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro. ex convento Santa Teresa disimpegno e corridoio						18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	58,18	1'047,24
7 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 <u>ONERI DELLA SICUREZZA</u> isola Lachea ex convento Santa Teresa CUS - Aule						3,00 6,00		
	A R I P O R T A R E						9,00		4'232,68

